

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ZSS
ADRES INWESTYCJI : Ulica Miła 22 , 05-200 Wołomin
INWESTOR : Powiat Wołomiński
ADRES INWESTORA : ul. Prądyńskiego 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Skłodowski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2019

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres remontu w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie przy ulicy Miłej 22 obejmuje:

1. Budowę ścianki gk z wełną min. w celu podziału pomieszczenia .
2. Wykonanie iniekcji poziomej w celu zabezpieczenia ściany przed wilgocią z gruntu.
3. Montaż drzwi ppoż.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont					
1		Remont			
1.1		Drzwi ppoż na parterze			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2. Montaż drzwi ppoż EI 30 wraz z ościeżnicami o wym. 2,05 m x 1,0; z samozamykaczem. 2,05*1,0	m ²		
			m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
3 d.1.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		2*2,1*0,5+1,0*0,5	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
4 d.1.1	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m ²		
		2*2,1*0,5+1,0*0,5	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
5 d.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Wywiezienie gruzu i innych pozostałości poremontowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m ³		
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
1.2		Ścianka GK			
6 d.1.2	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101. Grubość blachy min 0,55 mm. W środek włożyć wełnę mineralna. Ruszt obudować dwiema warstwami płyt g-k o grub.12,5 mm. Taśmę akustyczną nakleić na płaszczyzny profilu UW w miejscu jego przylegania do stropu i muru.	m ²		
		3,0*5,0	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
7 d.1.2	KNNR 2 1104-02	Montaż w ścianie GK ościeżnic, 1 szt. o wym. 2,0 x 0,9 m	m ²		
		2,0*0,9	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
8 d.1.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych o wym. w świetle 2,0 x 0,9 m, 1 szt.	m ²		
		2,0*0,9	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
9 d.1.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.6*2	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
10 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.6*2	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
11 d.1.2	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.	m ²		
		poz.6*2	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
1.3		Usunięcie wilgoci ze ściany			
12 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5*2	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
13 d.1.3	KNR BC-02 0113-02	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja dwurzędowa; mur o grubości 1 1/2 ceg.	m		
		5+2	m	7,000	
				RAZEM	7,000
14 d.1.3	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków uszkodzonego przez wilgoć tynku	m ²		
		5*1,0	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		5*1,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
16 d.1.3	KNR 4-01 0619-03	Odrzysanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		5*1,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
17 d.1.3	KNR 4-01 0622-05	Dwukrotne odrzysanie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		5*1,5	m ²	7,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,500
18	KNNR 3 d.1.3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
		5*1,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
19	NNRNKB d.1.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		5*1,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
20	KNR-W 4-01 d.1.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		5*1,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
21	KNR-W 4-01 d.1.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych. Farba lateksowa, odporność na ścieranie klasa 2. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.	m ²		
		5*1,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
22	KNR-W 2-02 d.1.3 1123-01 analogia	Montaż na klej odklejonych cokolików z wykładziny z tworzyw sztucznych.	m ²		
		6*0,3	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800