

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-turystyczne i sportowe części działki ewidencyjnej 62 obręb: 0047
Zielonka, gmina Zielonka

ADRES INWESTYCJI : Działka ewidencyjna nr 62 obręb: 0047 Zielonka, gmina Zielonka

INWESTOR : Powiat Wołomiński z siedzibą w Wołominie

ADRES INWESTORA : ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Damian Mytych

DATA OPRACOWANIA : 05.12.2017

WYKONAWCA :

Land Art Projekt s.c.

Damian Mytych
mgr inż. architekt krajobrazu

Damian Mytych

Data opracowania

05.12.2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Land Art Projekt s.c.

Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych

ul. Zacisze 7/8, 31-156 Kraków

NIP 6762451342 Regon 122455000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne i rozbiórkowe			
1	KNR 2-21	Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
d.1	0107-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	150,78	m ²	150,780	
				RAZEM	150,780
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemnymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0206-01	28,65	m ³	28,650	
				RAZEM	28,650
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II	m ³		
d.1	0108-05	22,62	m ³	22,620	
				RAZEM	22,620
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 9 51,27	m ³	51,270	
				RAZEM	51,270
2		Wykonanie nawierzchni			
6	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.2	0103-01	150,78	m ²	150,780	
				RAZEM	150,780
7	KNR 2-31	Ława pod obrzeże 6x20 betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	2,47	m ³	2,470	
				RAZEM	2,470
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
d.2	0407-02	82,20	m	82,200	
				RAZEM	82,200
9	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-05	145,90	m ²	145,900	
				RAZEM	145,900
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - Analogia - grubość warstwy 14 cm	m ²		
d.2	0114-05	Krotność = 0,933 145,90	m ²	145,900	
				RAZEM	145,900
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.2	0204-05	145,90	m ²	145,900	
				RAZEM	145,900
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0204-06	Krotność = 3 145,90	m ²	145,900	
				RAZEM	145,900
3		Wyposażenie terenu rekreacyjnego			
13	kalk. indyw.	Twister - 3 stanowiska	szt.		
d.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. indyw.	Wyciąg górny/Wyciskanie siedząc	szt.		
d.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalk. indyw.	Rower/ Koła Tai chi	szt.		
d.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. indyw.	Biegacz/Orbitrek	szt.		
d.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalk. indyw.	Stół do gry w szachy/warcaby	szt.		
d.3		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	kalk. indyw.	Ławka z oparciem	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
19 d.3	kalk. indyw.	Kosz na śmieci	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
20 d.3	kalk. indyw.	Tablica z regulaminem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3	kalk. indyw.	Kotwy montażowe	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
22 d.3	Kalk. własna	Transport urządzeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	Kalk. własna	Montaż urządzeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Zieleń			
24 d.4	Kalk. własna	Układanie obrzeży plastikowych	m		
		59,80	m	59,800	
				RAZEM	59,800
25 d.4	KNR 2-11 0604-01	Sadzenie krzewów w terenie płaskim w gruncie kat. I-II - Taxus x media (cis pośredni) odm. 'Farmen'	szt.		
		109	szt.	109,000	
				RAZEM	109,000
26 d.4	KNR 2-11 0604-01	Sadzenie krzewów w terenie płaskim w gruncie kat. I-II - Berberis thunbergii (berberis Thunberga) odm. 'Atropurpurea Nana'	szt.		
		39	szt.	39,000	
				RAZEM	39,000
27 d.4	KNR 2-11 0604-01	Sadzenie krzewów w terenie płaskim w gruncie kat. I-II - Rhododendron (rózańecznik) 'Alfred'	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
28 d.4	Kalk. własna	Ściółkowanie korą drzew, gr. warstwy 3-5cm	m ²		
		80,60	m ²	80,600	
				RAZEM	80,600