

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont parkingu i korytarza budynku Starostwa przy ul. Legionów 78 w Wołominie
ADRES INWESTYCJI : 05-200 Wołomin ul.Legionów 78
INWESTOR : POWIAT WOŁOMIŃSKI
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.14	m ² m ²	 22.043	
				RAZEM	22.043
2	KNR-W 4- d.1 01 0353-14 analogia	Wykucie ze stopni schodów końcówek,uchwytów z uszczelnieniem owo- rów po wykuciu 32	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNR-W 4- d.1 01 0702-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm 8.80	m m	 8.800	
				RAZEM	8.800
4	KNR-W 4- d.1 01 0711-04	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu 2.50	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
5	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu- rach z cegieł lub ścianach 8.80	m m	 8.800	
				RAZEM	8.800
6	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR AT-27 d.1 0105-02 analogia	Naprawa bruzd /pęknięć,rys istniejących tynków/ 8.50	m m	 8.500	
				RAZEM	8.500
8	KNR-W 4- d.1 03 1001-05 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 45.5	m m	 45.500	
				RAZEM	45.500
9	KNR-W 4- d.1 03 0202-01 analogia	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² w rurach instalacyjnych wraz przełożeniem instalacji alarmowej 45.50	m m	 45.500	
				RAZEM	45.500
10	KSNR 2 d.1 1003-03 analogia	Montaż ościeżnic stalowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2- d.1 02 1203-01 pomiesz- czenie ar- chiwum	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² /z atestem/ 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
12	KNR 4-01 d.1 0354-13 analogia	Wykucie w murze otworów dla kratki wentylacyjnych,drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-02 d.1 0815-05 analogia korytarze	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1.60*9.30+2.47*2.90	m ² m ²	 22.043	
				RAZEM	22.043
15	KNR 2-02 d.1 0815-03 analogia korytarze	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (1.60+9.30)*2*2.42+(2.47+2.90)*2*4.60*2	m ² m ²	 151.564	
				RAZEM	151.564

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR AT-31 d.1 0505-01 korytarze	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach (1.60+9.30)*2*1.60+(2.47+2.90)*2*1.60*1.2	m ² m ²	55.501	
				RAZEM	55.501
17	KNR AT-31 d.1 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach poz.16	m ² m ²	55.501	
				RAZEM	55.501
18	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR-W 2- d.1 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania /sufitów/ poz.14	m ² m ²	22.043	
				RAZEM	22.043
20	KNR-W 2- d.1 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.15	m ² m ²	151.564	
				RAZEM	151.564
21	KNR 4-01 d.1 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0.90*2.10*5	m ² m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
22	KNR-W 4- d.1 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (2.50+2.50+4.10)*1.10+2.45*1.25	m ² m ²	13.073	
				RAZEM	13.073
23	KNR-W 4- d.1 01 0903-01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych / wymiana zamka z klamką / 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNNR 9 d.1 0401-02 analogia	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przełącznika,krzyżowego, gniazda 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KSNR 2 d.1 1304-04	Malowanie rur stalowych śr. do 50 mm 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
26	KNR-W 4- d.1 03 0609-03 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetlówkowa 4x40 W 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KSNR 5 d.1 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 4x40W z modułem awaryjnym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Parking			
28	KNR 2-31 d.2 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNNR 4 d.2 1410-03 analogia	Podłoża betonowe o grubości 15 cm (uszczelnienie z izolacją i zabetonowanie wywy przy schodach zejściowych do pomieszczenia gospodarczego przy parkingu oraz przełożeniem części istn nawierzchni betonowej) 0.75	m ³ m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
30	KNNR 4 d.2 1511-01 analogia	Uszczelnienie studni (Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych) 16	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
31	KNR 2-31 d.2 0811-04 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6.00*45+3*2.50*5	m ² m ²	307.500	

1 Remont bud Starostwa i parking PRZEDMIAR PCPR Legnica

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	307.500
32	KNR 2-31 d.2 0105-01 analogia	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 6.00*45+3*2.50*5	m ²		
			m ²	307.500	
				RAZEM	307.500
33	KNR 2-31 d.2 0309-04 analogia	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą 6.00*45+3*2.50*5	m ²		
			m ²	307.500	
				RAZEM	307.500
34	KNR 2-31 d.2 0309-04 analogia	Spoinowanie płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm i częściową regulacją płyt z wypełnieniem spoin zaprawą 180	m ²		
			m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
35	KNR 2-31 d.2 0706-01 analogia	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową 45	m ²		
			m ²	45.000	
				RAZEM	45.000