

**PRZEDMIAR - Załącznik nr. 1****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont siłowni oraz klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół w Wołominie  
ADRES INWESTYCJI : 05-200 Wołomin ul. Legionów 85  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie  
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3  
WYKONAWCA ROBÓT : ..  
ADRES WYKONAWCY : ..  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ..  
DATA OPRACOWANIA : 31.03.2014

Poziom cen : 1 kw 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.03.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty budowlane</b>					
1					
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz. 18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				138.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.900</b>
2	KNR 4-01 d.1 0354-09 analiza indywidualna	Wykucie z muru 2 ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	NNRNKB d.1 202 1026-06	Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne o wymiarach 1,61x2,08 m z kształtowników aluminiowych przeszklone szybą bezpieczną wyposażone w rygiel, dwa zamki atestowane, pochwyt, samozamykacz. Drzwi w kolorze ustalonym z użytkownikiem. 1.50*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
4	KNR 2-02 d.1 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie / wymiana ościeżnicy drzwi wewnętrznych oraz drzwiczek pod schodami klatki schodowej/ 0.90*2.10*0.90*0.90	m m		
				1.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.531</b>
5	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone / drzwi wewnętrzne oraz drzwiczki pod schodami/ 0.90*2.10+0.90*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
6	KNR 4-01 d.1 0903-01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z wykonaniem listwowania oraz naprawą istniejących drzwi wewnętrznych 3	kpl. kpl.		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNR 19-01 d.1 0310-03	Uzupełnienie ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m <sup>2</sup> o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /zmurowanie wnęki/ 1.15*1.20*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.345	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.345</b>
8	KNR AT-27 d.1 0105-02 analogia	Naprawa bruzd /pęknięć, rys istniejących tynków/ 18.50	m m		
				18.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.500</b>
9	KNR 2-02 d.1 2004-01 analogia	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0.5+0.20+0.20)*4.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
10	KNR 4-01 d.1 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych konstrukcji schodów i świetlików 1.50*3.15+1.80*2.30	szt.prz ec. szt.prz ec.		
				8.865	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.865</b>
11	KNR-W 4-02 d.1 0120-04 analogia	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm 9.50	m m		
				9.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
12	KNR-W 4-03 d.1 1001-05 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 22.50	m m		
				22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
13	KNR-W 4-01 d.1 0702-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm 8.80	m m		
				8.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
14	KNR-W 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy poz.12+poz.13	m m		
				31.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1	KNR 4-01 0707-05 analogia	Wykonanie uszczelnienia na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podlogowymi 35	m m	 35.000	 35.000
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
16 d.1	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz. 18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 138.900	 138.900
				<b>RAZEM</b>	<b>138.900</b>
17 d.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz. 19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 342.580	 342.580
				<b>RAZEM</b>	<b>342.580</b>
18 d.1	KNR 2-02 1505-03 klatka schodowa siłownia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów- podłogi gipsowych z gruntowaniem (8.50*3.00)+(8.40*3.00)+(8.40*3.00)+(8.40*3.00) 6.30*6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 101.100 37.800	 138.900
				<b>RAZEM</b>	<b>138.900</b>
19 d.1	KNR 2-02 1505-03 klatka schodowa siłownia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłogi gipsowych z gruntowaniem (8.50+3.00)*2*3.20+(8.40+3.00)*2*3.10+(8.40+3.00)*2*3.20+(8.40+3.00)*2*2.80 (6.30+6.00)*2*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 281.080 61.500	 342.580
				<b>RAZEM</b>	<b>342.580</b>
20 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 0.90*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.780	 3.780
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
21 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki, obudowy ławki w korytarzu głównym o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 4.80*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.560	 10.560
				<b>RAZEM</b>	<b>10.560</b>
22 d.1	KSNR 2 1304-04	Malowanie rur stalowych śr. do 50 mm 7	m m	 7.000	 7.000
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
23 d.1	KNR 4-01 0354-13 analogia	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, skrzynek, drzwiczek i innych elementów metalowych 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
24 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25 d.1	KNR-W 4-03 0202-01 analogia	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> w rurach instalacyjnych poz. 12	m m	 22.500	 22.500
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
26 d.1	KNR-W 4-03 0506-02 analogia	Wymiana gniazd, puszek i przełączników na ścianie 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
27 d.1	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28 d.1	KSNR 5 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 4x40W zwykłe 5	kpl. kpl.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
29 d.1	KSNR 5 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 4x40W z modulem awaryjnym 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
30 d.1	KNR AT-31 0505-01 klatka schodowa	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie, warstwa pośrednia na ścianach (8.50+3.00)*2*1.75+(8.40+3.00)*2*1.75+(8.40+3.00)*2*1.75+(8.40+3.00)*2*1.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 159.950	 159.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	siłownia	(6.30+6.00)*2*2.00	m <sup>2</sup>	49.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>209.150</b>
31 d.1	KNR-AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 209.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>209.150</b>
32 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6.30*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.800</b>
33 d.1	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW 37.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.800</b>
34 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 37.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.800</b>
35 d.1	KNR 2-22 1005-05 analogia	Posadzki gumowe z materacy kasetonowych (podkład gumowy pod sprzęt siłowni ) 0.8*2.0*2+2.0*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
36 d.1	KNR 5-04 1620-02 analogia	Dostawa i montaż gabloty informacyjnej szklonej o profilu aluminiowym o wym. 1,60x1,00 zamykana na zamek z siłownikami ( wg wzoru istniejącej gabloty za instalowanej w budynku Szkoły vis SekretariaTU) 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37 d.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (1.70+3.80*6)*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.950</b>
38 d.1	KNR 3 0703-02 analogia	Naprawa balustrad schodowych balkonowych srednio ozdobnych ( uzupełnienie brakujących elementów i naprawa) (1.70+3.80*6)*1.10*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.695	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.695</b>