

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowo-malarskie  
ADRES INWESTYCJI : 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie  
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3  
WYKONAWCA ROBÓT : ..  
ADRES WYKONAWCY : ..  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Józef Skłodowski : ..  
DATA OPRACOWANIA : 10.03.2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.03.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty przygotowawcze</b>					
1					
1	KNR-W 4-d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				531.496	
				<b>RAZEM</b>	<b>531.496</b>
2	KNR AT-27 d.1 0105-02 analogia	Naprawa bruzd /pęknięć tynków gipsowych i połączeń,rys i istniejących tynków ułożonych płyt gipsowo-kartonowych/ 66	m m		
				66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
3	KNR 2-02 d.1 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 /obudowa wentylacji w pok nr. 13 / 0.5*0.20*2.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				0.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.265</b>
4	KNR 4-01 d.1 0903-01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z wykonaniem wyciszenia od strony wewnętrznej /obicie drzwi materiałem wyciszającym/ 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4-d.1 03 1001-05 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 43	m m		
				43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
6	KNR-W 4-d.1 01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy poz.5	m m		
				43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
7	KNR 4-01 d.1 0707-05 analogia	Wykonanie uszczelnienia na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 66	m m		
				66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
8	KNR-W 4-d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitów poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				531.496	
				<b>RAZEM</b>	<b>531.496</b>
9	KNR-W 4-d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1540.351	
				<b>RAZEM</b>	<b>1540.351</b>
2		<b>MALOWANIE ścian i sufitów</b>			
10	KNR 4-01 d.2 1204-01 korytarz part.wejście od Prądyńskiego3 pok.13WOZ pok.16WE-KiP pok.BRady, wc,kuch,kl,sch,wc,korytarz dół. Wejście od prądyńskiego1 pok.Skarbik pok.18Sekr pok.17WOK pok.15BZP	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2.52*6.60)+(1.62*34.20) 3.02*4.22 4.15*6.47 5.06*3.71+5.07*3.32+1.72*2.60+3.60*1.25+2.90*1.30+3.90*9.30+5.60*3.25+7.00*3.20+6.90*6.30+2.50*3.00+2.30*3.00+17.50*1.90+4.80*4.90+3.30*1.90*3.30 9.30*5.87+5.25*2.85 3.09*5.86 5.92*2.86+5.90*3.04+5.94*2.82 4.66*4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				72.036	
				12.744	
				26.851	
				260.548	
				69.554	
				18.107	
				51.618	
				20.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>531.496</b>
11	KNR-W 4-d.2 01 1204-02 korytarz part.wejście od Prądyńskiego3 pok.13WOZ	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.52+6.60)*2*2.72+(1.62+34.20)*2*2.72 (3.02+4.22)*2.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				244.474	
				19.186	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pok.16WE-KiP	$(4.15+6.47)*2*3.00$	m <sup>2</sup>	63.720	
	pok.BRady, wc,kuch,kl,sch,wc,korytarz dół. Wejście od prądowniowego1	$(5.06+3.71)*2*3.00+(5.07+3.32)*2*3.00+(1.72+2.60)*2*0.60+(3.60+1.25*2*0.60)+(2.90+1.30)*2*1.35+(3.90+9.30)*2*4.30+(5.60+3.25)*2*5.20+(7.00+3.20)*2*2.80+(6.90+6.30)*2*2.17+(2.50*3.00)+(2.30*3.00)+(17.50+1.90)*2*2.30+(4.80+4.90)*2*2.30+(3.30+1.90)*2*2.30$	m <sup>2</sup>	616.732	
	pok.Skarbik	$(9.30+5.87)*2*2.70+(5.25*2.85)*2*2.70$	m <sup>2</sup>	162.716	
	pok.18Skr	$(3.09+5.86)*2*3.83$	m <sup>2</sup>	68.557	
	pok.17WOK	$(5.92+2.86)*2*3.84+(5.90+3.04)*2*3.84+(5.94+2.82)*2*3.84$	m <sup>2</sup>	344.928	
	pok.15BZP	$4.66*4.30$	m <sup>2</sup>	20.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>1540.351</b>
12	KSNR 2 d.2 1304-04	Malowanie rur stalowych śr. do 50 mm	m		
		25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
13	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
15	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
16	KNR-W 4-d.2 03 0202-01 analogia	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> w rurach instalacyjnych	m		
		poz.5	m	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
17	KNR-W 4-d.2 03 0506-02 analogia	Wymiana gniazd,puszek i przełączników na ścianie	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
18	TZKNC N-d.2 K/V t.05-a.06 analogia	Demontaż i montaż wiszących mebli oraz przestawianie mebli w poszczególnych pomieszczeniach korytarzach elementy składowe - meble (wielkość do 1 m <sup>3</sup> ), konstrukcja prosta	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>