

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Tłuszczu  
ADRES INWESTYCJI : Tłuszcz  
INWESTOR :  
Powiat Wołomiński  
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 1  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Zajdenc  
DATA OPRACOWANIA : 02.04.2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.04.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont polega na robotach malarskich, murowaniu ścianki działowej w archiwum, montżu drzwi, remoncie łazienki</b>					
<b>1</b>		<b>Sala nr 3</b>			
1	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	69.44	m <sup>2</sup>	69.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.440</b>
3	KNR 0-23	Gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02	69.44	m <sup>2</sup>	69.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.440</b>
4	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0830-03	50.4	m <sup>2</sup>	50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
5	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0830-05	19.04	m <sup>2</sup>	19.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.040</b>
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	69.440	m <sup>2</sup>	69.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.440</b>
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	69.44	m <sup>2</sup>	69.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.440</b>
<b>2</b>		<b>Sala nr 1</b>			
8	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.2	0925-01	8	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
9	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	(5.6*2)*2.8+(4.5*2)*2.8+(5.6*4.5)	m <sup>2</sup>	81.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.760</b>
10	KNR 0-23	Gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2	2611-02	81.760	m <sup>2</sup>	81.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.760</b>
11	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.2	02 0830-03	56.56	m <sup>2</sup>	56.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.560</b>
12	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.2	02 0830-05	25.2	m <sup>2</sup>	25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-03	81.76	m <sup>2</sup>	81.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.760</b>
<b>3</b>		<b>Korytarz</b>			
14	KNR-W 2-	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor biały, natrysk kropłowy bez podkładu	m <sup>2</sup>		
d.3	02 1521-02	165.830	m <sup>2</sup>	165.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.830</b>
15	KNR-W 2-	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku	m <sup>2</sup>		
d.3	02 1521-04	165.830	m <sup>2</sup>	165.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.830</b>
16	KNR-W 2-	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - lakierowanie natrysku	m <sup>2</sup>		
d.3	02 1521-06	(14.3*2)+2.8+(1.9*2.8)+(2+1.5+4.5+3+3.8)*2.8+(4.8*3.8)+(2.3*2.3)+(5.4*4.7)+(3.5*2)*3.4+(2.2*2)*3.4	m <sup>2</sup>	165.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.830</b>
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufit	m <sup>2</sup>		
d.3	1202-09	(14.3*1.9)+(5.2*4.3)+(4.8*2.3)+(2.2*2.8)	m <sup>2</sup>	66.730	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>66.730</b>
18	KNR-W 2- d.3 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - sufit (14.3*1.9)+(5.2*4.3)+(4.8*2.3)+(2.2*2.8)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.730</b>
19	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufit 66.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.730</b>
<b>4</b>		<b>Tapeta natryskowa przy drzwiach</b>			
20	KNR-W 2- d.4 02 1521-02	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor , natrysk kropłowy bez podkładu przy drzwiach z sali nr 1, 2, 3 i 4, sali do terapii, sekretariacie. 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
21	KNR-W 2- d.4 02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku- przy drzwiach z sali nr 1,2,3,4 dali do terapii, sekretariacie 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>5</b>		<b>Ścianka działowa do archiwum</b>			
22	KNR-W 2- d.5 02 0144-04	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gładkiej 24 cm - ręczne przycinanie bloczków 3.3*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.240</b>
23	KNR 2-02 d.5 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 białe o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> (Wymiar światła otworu dla drzwi 900x2000, powinien wynosić: 978x2039) 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
24	KNR 2-02 d.5 0210-01	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - ręczne układanie betonu- nadproże drzwiowe 0.086	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.086	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.086</b>
25	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.3*2.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.480</b>
26	KNR 2-02 d.5 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 3.3*2.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.480</b>
<b>6</b>		<b>Łazienka</b>			
27	KNNR-W 3 d.6 0313-04	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 10.020	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.020</b>
28	KNR-W 2- d.6 02 0840-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na zaprawie klejowej - uzupełnienia po demontażu ścianki g-k. 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	KNNR 8 d.6 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	TZKNBK d.6 XVIII II B-83	Urządzenia ustępowe - demontaż ceramicznej miski klozetowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	Kalkulacja d.6 własna	Prace hydrauliczne związane z montażem WC i umywalki 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR-W 4- d.6 02 0221-01	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR-W 2- d.6 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KSNR 8 d.6 0225-03	Dostawa i montaż podajnika na mydło z napełniaczem	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KSNR 8 d.6 0225-03	Dostawa i montaż podajnika na ręczniki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KSNR 8 d.6 0225-03	Dostawa i montaż wieszaka na papier toaletowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNNR 2 d.6 1301-02	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych do WC ( jeden stały a drugi ruchomy)	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38	TZKNBK d.6 XVIII I B-117	Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - wymiana na baterię łokciowa dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR-W 4- d.6 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.8	m <sup>3</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
<b>7</b>		<b>Montaż dzwonka</b>			
40	KNR-W 5- d.7 05 1405-04	Zainstalowanie dzwonka przywoławczego elektrycznego przy windzie z sygnalizacją w sekretariacie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8</b>		<b>Pomieszczenie pod schodami</b>			
41	KNR-W 4- d.8 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>