

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.410	km	0.410	
				RAZEM	0.410
2		Czasowa organizacja ruchu	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Prawa strona chodnika od stacji PKP			
d.2	KNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		417.00	m	417.000	
				RAZEM	417.000
d.2	KNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z obrzeżami	m2		
	analogia	1159.61	m2	1159.610	
				RAZEM	1159.610
d.2	KNR 6 1108-02	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanekami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (wypełnienie szczeliny pomiędzy nowym krawężnikiem a nawierzchnią jezdni)	t		
		411.00*0.1*0.1*2.5	t	10.275	
				RAZEM	10.275
d.2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 9 cm	m2		
		224.72	m2	224.720	
				RAZEM	224.720
d.2	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozebranych konstrukcji żwirot betonowych i żelbetonowych na odległość 19.5 km (Baza WID, Zagospiniec, ul. Asfaltowa 1)	m3		
		poz.3*0.20*0.30	m3	25.020	
		poz.4*0.05	m3	57.981	
		poz.6*0.09	m3	20.225	
				RAZEM	103.226
d.2	KNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce osmentowo-piaskowej	m		
		392.00	m	392.000	
				RAZEM	392.000
d.2	KNR 6 0403-03	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (oporniki inwestora)	m		
		5.50*7*3.50+7.20*3	m	51.600	
				RAZEM	51.600
d.2	KNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (obrzeża inwestora)	m		
		101.77+47.49+4.90+29.71+23.43+21.20+10.27+13.55+22.58+12.91+36.06+25.71+22.08+19.54	m	391.200	
				RAZEM	391.200
d.2	KNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm (Pospółka)	m2		
		245.00	m2	245.000	
				RAZEM	245.000
d.2	KNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		1070.00	m2	1070.000	
				RAZEM	1070.000
d.2	KNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		176.00	m2	176.000	
				RAZEM	176.000
d.2	KNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		176.00	m2	176.000	
				RAZEM	176.000
d.2	KNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (jezdzi)	m2		
		176.00	m2	176.000	
				RAZEM	176.000
d.2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przetrzaniem na terenie płaskim	m3		
		142.00*0.15	m3	21.300	
				RAZEM	21.300
d.2	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2		
		142.00	m2	142.000	
				RAZEM	142.000
3		od strony Batorego			
d.3	KNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
d.3	KNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z obrzeżami	m2		
	analogia	65.56	m2	65.560	
				RAZEM	65.560
d.3	KNR 6 1108-02	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanekami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (wypełnienie szczeliny pomiędzy nowym krawężnikiem a nawierzchnią jezdni)	t		
		24.00*0.1*0.1*2.5	t	0.600	
				RAZEM	0.600
d.3	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 9 cm	m2		
		95.79	m2	95.790	
				RAZEM	95.790

22	KNR 4-01 0108-19 0108-20 d.3	Wywózienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbióranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetonowych na odległość 19.5 km (Baza WID , Zagosciniec, ul. Asfaltowa 1)	m3		
		poz.18*0.20*0.30	m3	1.080	
		poz.19*0.05	m3	3.278	
		poz.21*0.09	m3	8.621	
				RAZEM	12.979
23	KNNR 6 0403-04 d.3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		24.00	m	24.000	
				RAZEM	24.000
24	KNNR 6 0404-05 d.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (obrzeża inwestora)	m		
		38.07	m	38.070	
				RAZEM	38.070
25	KNNR 6 0106-08 d.3	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm (Pospółka)	m2		
		81.92	m2	81.920	
				RAZEM	81.920
26	KNNR 6 0502-02 d.3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		111.55	m2	111.550	
				RAZEM	111.550
27	KNR 2-21 0218-01 d.3	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim (dostawa ziemi)	m3		
		75.00*0.15	m3	11.250	
				RAZEM	11.250
28	KNR 2-21 0401-01 d.3	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2		
		75.00	m2	75.000	
				RAZEM	75.000