

## OBMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń archiwum dla potrzeb PPP  
ADRES INWESTYCJI : 05-200 Wołomin ul. Legionów 85  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie  
ADRES INWESTORA : Wołomin, ul Prądzyńskiego 3  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
  
DATA OPRACOWANIA : 24.02.2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.02.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Prace remontowe</b>			
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	75.61	m <sup>2</sup>	75.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.610</b>
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	17.08	m <sup>2</sup>	17.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.080</b>
3	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa-	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	nych 38.00	m <sup>2</sup>	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
4	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-02	ścian 75.61	m <sup>2</sup>	75.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.610</b>
5	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-01	sufitów 17.08	m <sup>2</sup>	17.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.080</b>
6	KNR 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR-W 4-	Rozebranie okładziny ściiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0821-08	10.80	m <sup>2</sup>	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
9	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścia-	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0710-03	nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 10.8	m <sup>2</sup>	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
10	KSNR 2	Montaż drzwi wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1003-05	1.85	m <sup>2</sup>	1.850	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
11	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścia-	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0710-03	nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 35	m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
12	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
d.1	1133-07	2.00	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.		
d.1	0502-01	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
d.1	0307-03	świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 4.00	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNNR 5	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
d.1	0307-01	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i	kpl.		
d.1	02 0235-08	odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNNR 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1	0230-02	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18		Likwidacja podejść wodociagowych o średnicy 25mm PCV	szt	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1	kalk. własna	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR-W 4- d.1 02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR-W 4- d.1 02 0221-01	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR-W 4- d.1 02 0221-04	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 2-15 d.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
23	KNR-W 4- d.1 03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle	m		
	analiza indywidualna	12.50	m	12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
24	KNR-W 4- d.1 01 0326-02	Zatynkowanie bruzd poziomych i pionowych w ścianach z cegieł-po robotach hydraulicznych i elektrycznych	m		
	analogia	12.5	m	12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
25	KNNR 4 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNNR 4 d.1 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27		Likwidacja podejść kanalizacyjnych o średnicy 50mm z PCV	szt		
d.1	kalk. własna	<PRZEDPOKÓJ nr 1>2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNR 19-01 d.1 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2	m <sup>2</sup>		
		4.20	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
29	KNR-W 2- d.1 02 1513-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - (p.o. - powierzchnia obliczeniowa/p.f.p. - powierzchnia faktycznie pomalowana)	m <sup>2</sup>		
		4.20	p.o.		4.200
			m <sup>2</sup>	p.f.p.	
			m <sup>2</sup>	4.200	
			p.o.		
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
30		Dostawa i obsadzenie lusterek łazienkowych o wymiarach 60x60 cm na okładzinie ściennej	szt.		
d.1	analiza indywidualna	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR-W 4- d.1 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		3.70	m <sup>2</sup>	3.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
32	KNR-W 2- d.1 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe do drzwi 90	szt		
		8.00	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
33	KNR-W 2- d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 90 cm jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kompletem okuć i zamków	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.85	m <sup>2</sup>	1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
34 d.1	KNKRB 2 1003-07	Skrzydła drzwiowe metalowe zewnętrzne pełne 90 cm jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kompletem okuć i zamków 1.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
35 d.1	KNNR-W 3 0805-02	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów 17.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.080</b>
36 d.1	KNR 2-02 1113-04	Posadzki z wykładzin rulonowych układane luzem (bez kleju) 17.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.080</b>
37 d.1	KNR 13-23 0701-06	Uzupełnienie listew przysłennych 26.50	m m	26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
38 d.1	KNR 13-23 0701-06 kalk. własna	Pokrycie podłogi drewnianej płytą OSB 17.08	m m	17.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.080</b>