

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu 8+4+18+11+6+6+2+5.5+21+9+9+8 2.5	m		
			m	107.500	
			m	2.500	
				RAZEM	110.000
2	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu 22.00	m		
			m	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (usunięcie krzaków) 290.00 -(8+4+18+11+6+6+2+5.5+21+9+9+8)	m		
			m	290.000	
			m	-107.500	
				RAZEM	182.500
4	kalk. własna	Oczyszczenie wpustów deszczowych 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiemymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km 150.00*Pole Trapezu(0.50;1.50;0.50) 300.00*Pole Trapezu(0.50;1.50;0.50)	m ³		
			m ³	75.000	
			m ³	150.000	
				RAZEM	225.000
6	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm (290.00+225.00)*0.80	m ²		
			m ²	412.000	
				RAZEM	412.000
7	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (Oferent kalkuluje indywidualnie odległość transportu) poz. 5 poz. 3*0.30*0.50 poz. 6*0.10	m ³		
			m ³	225.000	
			m ³	27.375	
					41.200
				RAZEM	293.575
8	kalk. własna	czasowa organizacja ruchu 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000