

## **OBMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana dwóch rozdzielnic  
ADRES INWESTYCJI : Budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Legionów 85  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie  
ADRES INWESTORA : Wołomin ul. Prądzyńskiego 3  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Laskowski (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 03.04.2017

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana dwóch rozdzielnic</b>					
<b>1</b>		<b>Wymiana rozdzielnic</b>			
<b>1.1</b>		<b>Rozdzielnica na parterze</b>			
1	KNNR 5 d.1. 0404-04 1 analogia	Demontaż istniejącej tablicy rozdzielczej na parterze.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 d.1. 0404-03 1	Tablica rozdzielcza - podłączenie 57 przewodów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 5 d.1. 0407-04 1 analogia	Wyłącznik główny (rozłącznik izolacyjny)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5 d.1. 0407-01 1 analogia	Lampka (kontrolna) sygnalizacyjna w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 5 d.1. 0407-04 1 analogia	Ochronnik przepięciowy B+C w rozdzielnicach (1 komplet - 4 polowy).	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5 d.1. 0407-03 1 analogia	Wyłącznik różnicowo - prądowy 3-F.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 5 d.1. 0407-01 1	Wyłącznik nadprądowy C16 - 20 szt., C63 - 6 szt. (2 szt. - 3 polowe);	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
8	KNNR 5 d.1. 0408-02 1	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 5 d.1. 0404-04 1 analogia	Demontaż istniejącej tablicy rozdzielczej na piętrze.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5 d.1. 0404-03 1	Tablice rozdzielcze - podłączenie 35 przewodów - (35 modułów + 10 zapasowych)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 d.1. 0407-04 1 analogia	Wyłącznik główny (rozłącznik izolacyjny)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNNR 5 d.1. 0407-01 1 analogia	Lampka (kontrolna) sygnalizacyjna w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 d.1. 0407-03 1 analogia	Wyłącznik różnicowo - prądowy 3-F.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5 d.1. 0407-01 1	Wyłącznik nadprądowy C16 - 18 szt.	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
15	KNNR 5 d.1. 0408-02 1	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przy- łączowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNNR 5 d.1. 1305-01 1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 5 d.1. 1305-02 1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 5 d.1. 1301-02 1	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia	po- miar		
		56+35	po- miar	91,000	
				RAZEM	91,000