

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przystosowanie pomieszczeń biurowych na potrzeby PCPR w Wołominie  
ADRES INWESTYCJI : Wołomin ul. Legionów 78  
INWESTOR : Powiat Wołomiński  
ADRES INWESTORA : Wołomin ul. Prądzyńskiego 3  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
  
DATA OPRACOWANIA : 01.06.2018


---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.06.2018

Data zatwierdzenia

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
inż. Mirosław Zajdeno

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Ścianki działowe z g.k. wygłuszone wełną</b>			
1	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych	m <sup>2</sup>		
d.1	2010-02	pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - z wygłuszeniem wełną mineralną	m <sup>2</sup>	69.990	
		69.99			
				<b>RAZEM</b>	<b>69.990</b>
2	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych - 4 szt szerokość otworu - 90cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1104-02	8.4	m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
3	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
d.1	1103-01	7.2	m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
4	TZKNBK	Jednostronne obicie drzwi płycinowych wygłuszeniem	m <sup>2</sup>		
d.1	XXIV 2801-01	2*4	m <sup>2</sup>	8.000	
		analogia			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	kpl.		
d.1	0920-20	4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu wkładek "Yale" z trzema kluczami	szt.		
d.1	0920-34	4	szt.	4.000	
		analogia			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m		
d.1	2057-01	20.8	m	20.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.800</b>
8	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % - 2 szt	m <sup>2</sup>		
d.1	0122-01	2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
9	KNNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - demontaż i powtórny montaż w innym miejscu	szt.		
d.1	0501-03	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 5-08	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
d.1	0209-05	15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
11	KNR 4-03	Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm <sup>2</sup> w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	pod-łącz.		
d.1	0901-08	6	pod-łącz.	6.000	
			pod-łącz.		
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-05	69.99+13.62	m <sup>2</sup>	83.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.610</b>
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01	81.06	m <sup>2</sup>	81.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.060</b>
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	313.60	m <sup>2</sup>	313.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>313.600</b>
15	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup>	m		
d.2	202 2809-01	40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-11	0.5	m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>