
PRZEDMIAR

Załącznik nr. 1

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie zatoki parkingowej na terenie Poradni PsychologicznooPedagogicznej przy ul. Inżynierskiej 1 w Zielonce
ADRES INWESTYCJI : 05-220 Zielonka
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : -
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : j.sklodowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 14.11.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.11.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ziemne i budowlane			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm za pomocą spycharek (usunięcie drzew i krzewów) na części wykonywania robót. 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR 4-01 d.1 0348-01 analiza indywidualna	Rozebranie metalowych przęseł ogrodzenia i ponowny jego montaż (przywrócenie do stanu) 25*1.80	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
3	kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego wys 180 cm wraz z fundamentem pod słupki i z wypełnieniem, panel systemowy ogrodzeniowy o grubości drutu 5 mm /wg istniejącego ogrodzenia / 11	mb mb	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNR 2-23 d.1 0403-06 analiza indywidualna - analogia	Ogrodzenia wewnętrzne z elementów typowych - i elementów stalowych na słupkach stalowych ramy ocynkowane rozebranie oraz ponowana budowa w nowym miejscu 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
6	KNR 2-31 d.1 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa wyrównująca o grubości 5 cm Kamień łamany 0-3 mm 36	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
7	KNR 2-31 d.1 0105-01 analogia	Podsypka piaskowo-cementowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 36	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
8	NNRNKB d.1 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm 36	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
9	NNRNKB d.1 231 0511-04 analogia	Układanie pasami kostki betonowej w kolorze czerwonym szer 10 cm - wykonanie pasów segregacyjnych 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
10	KNR 2-31 d.1 23104-01 analogia	Zatoki postojowe i parkingi z płyt betonowych ażurowych o grubości 8 cm, na podsypce cemento-piaskowej o grubości 7 cm 104	m ² m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
2		roboty różne			
11	NNNR 1 d.2 0221-06	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,50 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III 2.10	m ³ m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
12	KNR 2-01 d.2 0211-01 SST D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III 17.6	m ³ m ³	17.600	
				RAZEM	17.600
13	KNR 2-21 d.2 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 195.199	m ² m ²	195.199	
				RAZEM	195.199
14	kalkulacja d.2 własna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000