

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
REGON: 013269344
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40
fax: (22) 776-50-93

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: **„Remont wentylacji grawitacyjnej w DPS Radzymin”**
2. Kod CPV: 45262500-6, 45453000-7
3. Termin realizacji zamówienia: czternaście dni od daty podpisania umowy.
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
 - a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 - b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
 - c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania w/w warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
 - a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
- c) Kosztorys ofertowy;
- d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
- e) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:

„Oferta na ... (podać nazwę zamówienia)”;

„Nie otwierać przed ...” (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.

- 7. Kryteria oceny ofert: najkorzystniejsza cena.
- 8. Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie, **30.03.2016 r. o godz. 11²⁰**.
- 9. Miejsce i termin otwarcia ofert: Sala konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Wołominie, **30.03.2016 r. o godz. 11³⁰**.
- 10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski.
- 11. Załączniki:
 - a) Przedmiar – załącznik nr 1;
 - b) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
 - c) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
 - d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
 - e) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
- 12. Poniżej opis przedmiotu zamówienia.


.....
Podpis osoby upoważnionej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na strychu budynku DPS w Radzyminie znajduje się trzydzieści sześć sztuk kanałów wentylacji grawitacyjnej. Dwadzieścia jeden z nich leżących bliżej komina należy podłączyć do kanałów wentylacyjnych znajdujących się w kominach poprzez udrożnienie i zamknięcie szlągów. W celu poprawienia ich ciągów należy zamontować na kominach czternaście sztuk nasad kominowych fi 150 mm typu „Turbowent”. Boczne wyloty kominowe należy przerobić na wyloty górne.

Pozostałe piętnaście sztuk kanałów wentylacyjnych należy wyprowadzić ponad dach. Ze szlągów będą wychodzić rury ocynkowane Ø 125 mm, o dł. = 0,5; następnie elastyczne izolowane termicznie kanały Ø 125 mm. Trzy sztuki będą zespolone dwukanałowo, kolejne trzy sztuki – trzykanałowo poprzez trójniki Ø 200 mm ze stali kwasoodpornej. Kolejnym elementem będą rury ze stali kwasoodpornej o długości 1,0 m, Ø 200 mm wychodzące 0,5 m ponad dach, zakończone nasadami kominowymi Ø 200 mm typu „Turbowent” ze stali kwasoodpornej.

Po zakończeniu prac związanych z wyprowadzeniem należy odbudować murowane poziome kanały szlągowe na strychu.

Na strychu kończy się pion kanalizacyjny, który należy wyprowadzić 0,5 m ponad dach rurą plastikową PCV Ø 80 mm i zakończoną wywiewnikiem Ø 160 mm.

Nad wyż. wym. pionem kanalizacyjnym znajduje się spróchniała krokwia 0,1 x 0,08 m, którą należy wzmocnić przez nabicie dwustronnie desek grubości 35 mm. Dodatkowo deski należy przymocować do murłaty.

Nakleić odbojnice ścienne na drzwiach ok. 25 cm od poziomu podłogi, (siedem szt. drzwi szer. 0,9 m, dwie szt. drzwi szer. 1,0 m plus dziewięć futryn), odbojnica ścienna AcroLux optima samoprzylepna, kolor szaro-niebieski, szer. 300 mm.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:

1. Wyprowadzenie piętnastu kanałów wentylacyjnych ze szlągów poziomych ze zgrupowaniem do sześciu nasad kominowych typu "Turbowent" - dziewięć sztuk do trzech nasad i sześć sztuk do trzech nasad z zastosowaniem materiałów podanych w poniższych pozycjach.
2. Rury ocynkowane fi 125 mm , l=0,5 m - osadzone w szlągu.
3. Elastyczne, izolowane termicznie kanały wentylacyjne l= 5,0 m. Należy je osadzić pod pewnym kątem od pionu w celu ominięcia solarów znajdujących się na dachu.
4. Trójniki przyłączeniowe ze stali kwasoodpornej, przejście z fi 125 mm do fi 200 mm; trzy sztuki z podwójnym wyjściem do fi 200 mm oraz sztuki z potrójnym wyjściem do fi 200 mm.
5. Rura fi 200 mm ze stali kwasoodpornej l=1,0 m, wychodząca 0,5 ponad dach.
6. Kołnierze uszczelniające gumowe fi 200 mm.
7. Nasady typu "Turbowent" ze stali kwasoodpornej fi 200 mm.
8. Odbudowa i zamurowanie szlągów z udrożnieniem podłączenia do kominów murowanych dwudziestu jeden kanałów wentylacji grawitacyjnej.
9. Przerobienie wylotów bocznych kominowych na górne.
10. Montaż nasad fi 150 mm typu "Turbowent" ze stali kwasoodpornej na kominach w celu poprawy ciągu.
11. Wyprowadzenie ze strychu 0,5 m ponad dach kanalizacji fi 80 mm z zakończeniem wywiewką kanalizacyjną fi 160 mm.

12. Naklejenie odbojnic ściennych ochronnych na drzwiach ok. 25 cm od poziomu podłogi, (siedem szt. drzwi szer. 0,9 m, dwie szt. drzwi szer. 1,0 m razem z futrynami), odbojnica ścienna AcroLux optima samoprzylepna, kolor szaro-niebieski, szer. 300 mm.

13. Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 35 mm.

Szczegółowo zakres prac jest przedstawiony w obmiarze, stanowiącym załącznik nr 1.

UWAGA: w wycenie dla celów złożenia oferty może nastąpić zmiana katalogu i pozycji norm jednostkowych, należy natomiast uwzględnić wszystkie prace wg opisu pozycji w przedmiarze.