
PRZEDMIAR

Załącznik nr. 1

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : REMONT OGRODZENIA
ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZYMINIE
INWESTOR : Powiat Wołomiński
ADRES INWESTORA : UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Józef Skłodowski : J.SKŁODOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 28.10.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.10.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-04	Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowej powyżej terenu	m ³		
d.1	0201-03	analogia			
		7.50	m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
2	KNR 4-04	Rozebranie cokołów ogrodzeń betonowych o grubości do 20 cm oraz płyt betonowych	m ³		
d.1	0303-04	analogia			
		16.50	m ³	16.500	
				RAZEM	16.500
3	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.1	0101-01	1100*0.003	m ³	3.300	
				RAZEM	3.300
4	KNR-W 2-	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m	m		
d.1	02 1801-02		m	61.300	
		35.80+25.50			
				RAZEM	61.300
5	KNR-W 2-	Ogrodzenie wysokości 2 m bez ram i siatki na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m		
d.1	02 1802-04	analogia	m	61.300	
		61.30			
				RAZEM	61.300
6	KNR 2-25	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych obetonowanych	m ²		
d.1	0307-03	analogia	m ²	45.900	
		25.50*1.80			
				RAZEM	45.900
7	KNR 2-25	Rozebranie pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych	m ²		
d.1	0309-02	analogia	m ²	128.730	
		(35.80+25.50)*2.10			
				RAZEM	128.730
8	KNR 2-25	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa (uzupełnienie blachą z odzysku)	m ²		
d.1	0309-01	analogia	m ²	128.730	
		(35.80+25.50)*2.10			
				RAZEM	128.730
9	KNR 2-21	Wykasanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²		
d.1	0112-01	1100	m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
10	kalkulacja	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.1	własna	analogia	m ³	16.500	
		poz.2			
				RAZEM	16.500
11	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1101-05	analogia	m ³	16.500	
		Krotność = 10			
		poz.10			
				RAZEM	16.500
12	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	01 0109-10		m ³	16.500	
		Krotność = 15			
		poz.2			
				RAZEM	16.500
13	KNR 2-21	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia do 16 cm	szt.		
d.1	0110-01	analogia do 10 lat	szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
14	KNR-W 2-	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemności skrzyni 8.0-10.0 m ³ w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1	01 0226-01	1100	m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
15	kalkulacja	Opłata i odzysk za składowanie utylizację stali, gruzu i odpadów	m ³		
d.1	własna	analogia	m ³	20.500	
		poz.2+1+3			
				RAZEM	20.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 2-21 0218-03 analogia	Dowiezienie i rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 1100*0.05	m ³ m ³	 55.000	
				RAZEM	55.000
17 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 1100	m ² m ²	 1100.000	
				RAZEM	1100.000

