

OBMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : Chodnik w Domu Dziecka w Równem
ADRES INWESTYCJI : Równe 78, 05-282 Strachówka
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : Wołomin ul. Prądyńskiego 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Laskowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 13.07.2016

W Domu Dziecka w Równem należy wykonać 86 m² chodnika ciągnącego się od furki do budynku, wzdłuż budynku w kierunku jadalni. Chodnik ma być zbudowany z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm z fazą na szerokości 1,5 m. Na długości 9,0 m chodnik będzie mieć szer. 1,0 m. Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm oraz podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm. W świetle chodnika znajduje się studzienka z pokrywą betonową. Po oczyszczeniu z zatęchłej wilgotnej ziemi należy zamontować nową pokrywę betonową szer. ok. 1,2 m i gr. 10 cm z pokrywą żeliwną szer. 60 cm.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ścieżki w Domu Dziecka w Równem					
1	45233222-1	Remont			
1.1		Wymiana kostki brukowej			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie płyty betonowej o grubości 12 cm	m ²		
d.1.	0801-01				
1		9*1.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
2	KNR 2-31	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na pod- sypce piaskowej	m ²		
d.1.	0815-01				
1		20*1.1	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała- dowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 20 km	m ³		
d.1.	1102-04				
1	1102-05	1+2	m ³	35.500	
				RAZEM	35.500
4	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodni- ków w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.	0101-07				
1		8	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
5	KNR-W 4-	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m ³		
d.1.	01 0109-				
1	06 0109-				
	08	8*0.15	m ³	12.900	
				RAZEM	12.900
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.	0114-07				
1	0114-08	77	m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
7	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicz- nym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0105-07				
1		77	m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
8	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej prostokątnej z fazą gr. 6 cm, kolor szary.	m ²		
d.1.	231 0511-				
1	03	23*1+12*1.5+9*1+15*1.5+9*1.5	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
9	KNR 2-31	Ułożenie obrzeży betonowych szarych o wymiarach 6x20x100 - na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin za- prawą cementową.	m		
d.1.	0407-05				
1		2*23+12+9+15+2*9	m	100.000	
				RAZEM	100.000
10	KNNR 4	Montaż pokrywy betonowej gr. min. 10 cm i szer. ok 120 cm wraz z pokrywą żeliwną o szer. 60 cm; regulacja wyso- kościowa. Oczyszczenie z zatęchłej ziemi na głębokości ok. 60 cm. (Pokrywa znajduje się w całości w świetle chodnika).	szt.		
d.1.	0227-02				
1	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000