

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZSS  
ADRES INWESTYCJI : Wołomin ul. Miła 22  
INWESTOR : POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ADRES INWESTORA : WOŁOMIN UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Laskowski  
DATA OPRACOWANIA : 19.01.2016

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.01.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Sala gimnastyczna-malowanie, wykładzina ścienna, wymiana drzwi, osłony na grzejniki</b>					
<b>1</b>	<b>4540000-1</b>	<b>Sala gimnastyczna:malowanie,wykładzina ścienna, drzwi zewn., osłony grzejników</b>			
<b>1.1</b>		<b>Wymiana drzwi zewnętrznych</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-04	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNNR 2	Montaż ościeżnic	szt.		
d.1.1	1104-01	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KSNR 2	Montaż drzwi zewnętrznych, ocieplanych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1003-05	2*1.3	m <sup>2</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
4	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami. Obrobienie tynków przy ościeżnicach po wymianie drzwi	m		
d.1.1	0707-05	2*(2*(2+2+1.25))	m	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
5	KSNR 2	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1002-01	2.0*1.3	m <sup>2</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
<b>1.2</b>		<b>Malowanie sali gimn</b>			
6	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1216-01	11.33*17.62	m <sup>2</sup>	199.635	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.635</b>
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1216-01	5*2.0*1.5+4*2.0*1.5	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1202-09	17.62*11.33*1.5+17.62*4.61+17.62*5.1+11.33*4.61+11.33*5.1+2*2.53*5.1+2*2.65*5.1	m <sup>2</sup>	633.392	
				<b>RAZEM</b>	<b>633.392</b>
9	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1204-08	17.62*11.33*1.5+17.62*4.61+17.62*5.1+11.33*4.61+11.33*5.1+2*2.53*5.1+2*2.65*5.1	m <sup>2</sup>	633.392	
				<b>RAZEM</b>	<b>633.392</b>
10	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0815-03	17.62*2.61+17.62*3.1+11.33*2.61+11.33*3.1+2*2.53*5.1+2*2.65*5.1	m <sup>2</sup>	218.141	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.141</b>
11	NNRNKB 202	Gruntowanie preparatami - sufit	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1134-01	17.62*11.33*1.5	m <sup>2</sup>	299.452	
				<b>RAZEM</b>	<b>299.452</b>
12	NNRNKB 202	Gruntowanie podłogi preparatami - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1134-02	17.62*4.61+17.62*5.1+11.33*4.61+11.33*5.1+2*2.53*5.1+2*2.65*5.1	m <sup>2</sup>	333.941	
				<b>RAZEM</b>	<b>333.941</b>
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1204-02	17.62*4.61+17.62*5.1+11.33*4.61+11.33*5.1+2*2.53*5.1+2*2.65*5.1	m <sup>2</sup>	333.941	
				<b>RAZEM</b>	<b>333.941</b>
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych-sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1204-01	17.62*11.33*1.2	m <sup>2</sup>	239.562	
				<b>RAZEM</b>	<b>239.562</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1209-06	4*2*1.5	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
16	TZKNBK XV	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0755-01	17.62*11.33	m <sup>2</sup>	199.635	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.635</b>
<b>1.3</b>		<b>Wykładzina ścienna</b>			
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1202-09				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		33*2.0	m <sup>2</sup>	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
18 d.1.3	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m <sup>2</sup>		
		66	m <sup>2</sup>	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
19 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające pod wykładzinę grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		66	m <sup>2</sup>	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
20 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		66	m <sup>2</sup>	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
21 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-02	Wykładzina (z rolki) klejona na ścianę na wys. 2,0 m	m <sup>2</sup>		
		66	m <sup>2</sup>	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
<b>1.4</b>		<b>Oslony na grzejniki i na jarzeniówki</b>			
22 d.1.4	KNR-W 2-02 20205-01	Montaż osłon na grzejniki aluminiowe	m <sup>2</sup>		
		7*(1.5*0.7+2*1.5*0.3+2*0.7*0.3)	m <sup>2</sup>	16.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.590</b>
23 d.1.4	KNNR-W 9 0501-02	Wymiana osłon-kratek-na świetlówkach	szt.		
		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>