

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokrycia dachowego na budynku administracyjno -warsztatowym przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie					
1		Remont dachu			
1	KNNR 3 d.1 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną SBS 5,2mm (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) 6*20	m ²		
			m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNNR 3 d.1 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną SBS 5,2mm (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) -wykonanie wywinięcia papy na ścianę budynku i kominy na wysokość 20cm (papa j.w.) 20*0.2+0.6*0.2+1.3*0.2+0.8*0.2+3.8*0.2+1.68*0.2+6*0.2	m ²		
			m ²	6.836	
				RAZEM	6.836
3	KSNR 2 d.1 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 20*0.2+0.6*0.2+1.3*0.2+0.8*0.2+3.8*0.2+1.68*0.2+6*0.2	m ²		
			m ²	6.836	
				RAZEM	6.836
4	KNR 4-04 d.1 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500