
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa dachu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w technologii firmy REMMERS MULTI-BAU-DICHT 2K
ADRES INWESTYCJI : ul. Inżynierska 1, Zielonka
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Kowalczyk
DATA OPRACOWANIA : 27.07.2020 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.07.2020 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 5.30*0.50	m ² m ²	2.650	
				RAZEM	2.650
2	KNR 4-03 0702-04 analogia	Mocowanie istniejących wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 4-03 0711-05	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR BC-02 0301-03	Izolacja dachu z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy REMMERS MULTI-BAUDICHT 2K - grubość warstwy 2,00 mm 469.01	m ² m ²	469.010	
				RAZEM	469.010
5	KNR 4-01 0205-03 analogia	Naprawa pęknięć podokienników i czapek kominowych - fufowanie kominów 15.00	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR 4-01 0508-04 analogia	Oczyszczenie rynny 46.70*2	m m	93.400	
				RAZEM	93.400