

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont i dostosowanie pomieszczeń dla dzieci z Zespołem Asperrgera i Autyzmem w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tłuszczu ul. Kościelna 1A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mirosław Zajdenc
DATA OPRACOWANIA : marzec 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ściany			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany [(3.9+3.23)*2]*3.4+[(4+2.7)*2]*3.4+[(2.7+1.5)*2]*3.4+[(1.6+3.2)*2]*2	m ² m ²	141.80	
				RAZEM	141.80
2	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 3.9*3.23+2.7*1.5+4*2.7+1.6*3.2	m ² m ²	32.57	
				RAZEM	32.57
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - do wykonania w remontowanych pomieszczeniach - sprawdzenie powierzchni, usunięcie luźnych fragmentów farby i zapraw przy rysach i uszkodzeniach, naprawa ubytków - ściany [(3.9+3.23)*2]*3.4+[(4+2.7)*2]*3.4+[(2.7+1.5)*2]*3.4+[(1.6+3.2)*2]*2	m ² m ²	141.80	
				RAZEM	141.80
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 3.9*3.23+2.7*1.5+4*2.7+1.6*3.2	m ² m ²	32.57	
				RAZEM	32.57
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe [(3.9+3.23)*2]*3.4+[(4+2.7)*2]*3.4+[(2.7+1.5)*2]*3.4+[(1.6+3.2)*2]*2	m ² m ²	141.80	
				RAZEM	141.80
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.9*3.23+2.7*1.5+4*2.7+1.6*3.2	m ² m ²	32.57	
				RAZEM	32.57
7	KNR-W 2- d.1 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 3.9*3.23+2.7*1.5+4*2.7+1.6*3.2	m ² m ²	32.57	
				RAZEM	32.57
8	KNR-W 2- d.1 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych [(3.9+3.23)*2]*3.4+[(4+2.7)*2]*3.4+[(2.7+1.5)*2]*3.4+[(1.6+3.2)*2]*2	m ² m ²	141.80	
				RAZEM	141.80
9	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem kolor - ściany w łazience 3.9*3.23+2.7*1.5+4*2.7+1.6*3.2+[(3.9+3.23)*2]*3.4+[(4+2.7)*2]*3.4+[(2.7+1.5)*2]*3.4+[(1.6+3.2)*2]*2	m ² m ²	174.37	
				RAZEM	174.37
10	KNR 0-23 d.1 0933-02 analogia	Tapeta natryskowa wykonana na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome pokoje i przedpokój. [(3.9+3.23)*2]*3.4+[(4+2.7)*2]*3.4+[(2.7+1.5)*2]*3.4	m ² m ²	122.60	
				RAZEM	122.60
11	KNZ-14 d.1 0118-01 analogia	Wykonanie wygłuszenia poprawiającego izolacyjność akustyczną ściany - zastosować piankę akustyczną o grubości 4 cm i gęstości 140 kg/m ³ , połączenie pianki o gęstości 140 kg/m ³ z gumą 14	m ² m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
12	KNR-W 2- d.1 02 2007-01	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na ścianach na zaprawie 14	m ² m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
13	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem na biało - sufity 3.9*3.23+2.7*1.5+4*2.7+1.6*3.2	m ² m ²	32.57	
				RAZEM	32.57
14	KNR 19-01 d.1 0334-05 analogia	Wykucie otworów w ścianach z wymianą ościeży - dopłata za nadproża prefabrykowane nowe nadproże w poszerzanych drzwiach 1*3	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
15	KNR-W 4- d.1 01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - demontaż ścianki w przedpokoju oraz poszerzenie drzwi. 1*2+1.5*1.4+3*0.4	m ³ m ³	5.30	
				RAZEM	5.30
16	KNR-W 4- d.1 01 0443-02 analogia	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m ² ze ścian 3	szt. szt.	3.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 2 d.1 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 90 cm	szt		
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
18	KNR-W 2- d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 90 cm 0.9*2*3	m ²		
			m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
2		Posadzki			
19	KNR-W 4- d.2 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.9*3.23+2.7*1.5+4*2.7+1.6*3.2	m ²		
			m ²	32.57	
				RAZEM	32.57
20	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 3.9*3.23+2.7*1.5+4*2.7+1.6*3.2	m ²		
			m ²	32.57	
				RAZEM	32.57
21	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 3.9*3.23+2.7*1.5+4*2.7+1.6*3.2	m ²		
			m ²	32.57	
				RAZEM	32.57
22	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.9*3.23+2.7*1.5+4*2.7+1.6*3.2	m ²		
			m ²	32.57	
				RAZEM	32.57
23	KNR 2-02 d.2 0607-01 analogia	Izolacje maty z pianki pod panele podłogowe 3.9*3.23+2.7*1.5+4*2.7	m ²		
			m ²	27.45	
				RAZEM	27.45
24	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.9*3.23+2.7*1.5+4*2.7	m ²		
			m ²	27.45	
				RAZEM	27.45
25	NNRNKB d.2 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - łazienka 1.6*3.2	m ²		
			m ²	5.12	
				RAZEM	5.12
26	NNRNKB d.2 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 1.6*3.2+3.2+0.7	m		
			m	8.70	
				RAZEM	8.70
27	NNRNKB d.2 202 2802-03	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm - powierzchnia nad umywalką i za w.c. 5	m ²		
			m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
28	KNR-W 4- d.2 02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR-W 4- d.2 02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.5 1	msc.		
			m		1.50
			msc.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR-W 4- d.2 02 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR-W 4- d.2 02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	msc.		
			m		1.00
			msc.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	d.2	Montaż lustra na wymiar	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	d.2 kalk. własna	Montaż uchwyty do wc i umywalki dla niepełnosprawnych mocowany do ściany uchylny ze stali kwasoodpornej	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
34	d.2 kalk. własna	Montaż uchwyty do wc i dla niepełnosprawnych mocowany do ściany i podłogi stały ze stali kwasoodpornej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Chodnik			
35	KNR 2-31 d.3 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²		
		26*1.5	m ²	39.00	
				RAZEM	39.00
36	KNR 2-31 d.3 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		Krotność = 2	m ²	39.00	
		26*1.5			
				RAZEM	39.00
37	KNR 2-31 d.3 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		26+1.5+1.5	m	29.00	
				RAZEM	29.00
38	KNR 2-31 d.3 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		26*1.5	m ²	39.00	
				RAZEM	39.00
39	KNR 2-31 d.3 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
		Krotność = 10	m ²	39.00	
		26*1.5			
				RAZEM	39.00
40	KNR 2-31 d.3 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		26*1.5	m ²	39.00	
				RAZEM	39.00
41	KNR 2-31 d.3 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 2	m ²	39.00	
		26*1.5			
				RAZEM	39.00
42	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		26*1.5	m ²	39.00	
				RAZEM	39.00
4		ogrodzenie			
43	KNR-W 2- d.4 02 1803-02 analogia	Ogrodzenia panelowe podmurówka betonowa wysokości do 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4 m	m		
		26*1.5	m	39.00	
				RAZEM	39.00
44	KNR 2-23 d.4 0402-03	Furtka systemowa panelowa o wym. 100x150 cm w środku przęsła ogrodzenia	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
45	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00