
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja przecieków dachu i remontu sufitu podwieszonoego w Zespole Szkół w Zielonce

ADRES INWESTYCJI : uL. Inżynierska 1, Zielonka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Kowalczyk

DATA OPRACOWANIA : 27.07.2020 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.07.2020 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Likwidacja przecieków dachu i remontu sufitu podwieszanego w Zespole Szkół w Zielonce					
1		Remont sufitu			
1	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach	m ²		
d.1	0702-02	600x600 mm - demontaż złomowy			
	z.o.3.4.				
		39.560	m ²	39.560	
				RAZEM	39.560
2	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach	m ²		
d.1	0702-02	600x600 mm - nowy sufit			
		39.560	m ²	39.560	
				RAZEM	39.560
3	KNNR 9	Demontaż i ponowny montaż tych samych opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40W montowanych w sufitach podwieszonych	szt.		
d.1	0502-03	8.000	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Likwidacja przecieków dachu			
26	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m ²	szt.		
d.2	0519-03	papa termozgrzewalna			
	analogia				
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KSNR 2	Rury spustowe z PCV śr. 90 mm	m		
d.2	0503-05				
		3.500	m	3.500	
				RAZEM	3.500
15	KNR-W 2-15	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm	szt.		
d.2	0213-04				
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR BC-02	Izolacja dachu z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy REMMERS MULTI-BAUDICHT 2K - grubość warstwy 2,00 mm - pow. ponad 100m ²	m ²		
d.2	0301-03	78.00+55.00			
			m ²	133.000	
				RAZEM	133.000
18	KNR BC-02	Obróbki dachowe - Izolacja pionowa z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy REMMERS MULTI-BAUDICHT 2K - grubość warstwy 2,00 mm - pow. do 10m ²	m ²		
d.2	0301-04	6.60			
			m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
20	KNR BC-02	Obróbki dachowe - Izolacja pionowa z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy REMMERS MULTI-BAUDICHT 2K - grubość warstwy 2,00 mm - pow. do 50m ²	m ²		
d.2	0301-04	28+9.70+6.20			
			m ²	43.900	
				RAZEM	43.900
21	KNR BC-02	Obróbki dachowe - Izolacja pionowa z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy REMMERS MULTI-BAUDICHT 2K - grubość warstwy 2,00 mm - wyrzutnie 4.8	m ²		
d.2	0301-04				
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
22	KNR 4-01	Usunięcie z dachu budynku materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.2	0106-04				
		20.00*0.01	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
3		Wywóz materiałów rozbiórkowych (papy i sufitu podwieszanego) z utylizacją			
23	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-11	0.877+0.20			
			m ³	1.077	
				RAZEM	1.077
24	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3	0108-12	Krotność = 9			
		1.077	m ³	1.077	
				RAZEM	1.077
25	WKI 2,701, 82,51	Odpady z papy, wełny mineralnej (sufit podwieszany) itp - średnie ceny rynkowe za składowanie na wysypisku	t		
		0.877	t	0.877	
				RAZEM	0.877