

FORMULARZ CENOWY

Nazwa zadania:

**Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 4311W
we wsi Wola Rasztowska, gm. Klembów**

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233253-7 Roboty w zakresienawierzchni dróg dla pieszych

L.p.	Nr SST, poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł. *)	zł. *)
1	2	3	4	5	6	7
1	Roboty przygotowawcze					
1 d. 1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym	km	0,30		
2	Roboty rozbiórkowe					
2 d. 2	D.01.03.02	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych, wraz z podbudową na zjazdach (Oferent zutylizuje we własnym zakresie)	m ²	106,00		
3 d. 2	D.01.03.02	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowych wraz z podbudową na zjazdach (Oferent zutylizuje we własnym zakresie)	m ²	10,00		
4 d. 2	D.01.03.02	Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej (Oferent zutylizuje we własnym zakresie)	m	279,41		
5 d. 2	D.01.03.02.	Rozebranie obrzeży betonowych (Oferent zutylizuje we własnym zakresie)	m	29,83		
6 d. 2	D.0103.02	Rozebranie chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z oczyszczeniem i paletowaniem z podziałem na kolor kostki, kostka przeznaczona do ponownego wbudowania	m ²	497,00		
7 d. 2	D.01.03.02	Rozebranie podbudowy grubości 15 cm (Oferent zutylizuje we własnym zakresie)	m ²	497,00		
8 d. 2	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. Warstwy 20 cm do późniejszego wykorzystania	m ³	105,00		
9 d. 2	wycena własna	Usunięcie karp drzew	szt.	4,00		

10 d. 2	wycena własna	Mechaniczne obcięcie krawędzi jezdni 30 cm na ściek przykrawężnikowy	m2	90,00		
3	PODBUDOWY					
11 d. 3	D.04.01.01	Koryta wykonywane na całej szer. Chodników, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość 20 cm, wraz z wywozem ziemi z koryta (Oferent zutilizuje we własnym zakresie)	m ²	739,00		
12 d. 3	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnię wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	739,00		
13 d. 3	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłuczni kamiennego grub. Warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	739,00		
4	ELEMENTY Ulic					
14 d. 4	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B15) wystające i wtopione	m	300,00		
15 d. 4	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	55,79		
16 d. 4	D.05.03.23 (analogia)	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - użycie kostki rozbiórkowej, wypełnienie spoiny piaskiem	m2	467,21		
17 d. 4	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, wypełnienie spoiny piaskiem	m2	137,46		
18 d. 4	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm typu "BEHATON" na podsypce cementowo-piaskowej, (zjazdy), wypełnienie spoiny piaskiem	m2	116,70		
19 d. 4		Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej kolor szary w trzech rzędach na ławie betonowej	m	300,00		
5	Inne					
20 d. 5	D.10.01.05	Regulacja pionowa zasów gazowych	szt.	2,00		

21 d. 5	wycena własna	Wykonanie przykanalików z rur PE fi 200 pod chodnikiem - 10 mb	kmpł.	1,00		
		budowa studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr 500 mm z osadnikiem bez syfonu, z pierścieniem obciążającym i kratką ściekową (wpust boczny) szt. 2				
		wykonanie umocnienia wylotów przykanalików podchodnikowych wraz z dnem rowu betonowymi płytkami				
22 d. 5	D.07.05.01 analogia	Bariery ochronne stalowe typu "Olsztyńskiego"	m	30,00		
23 d. 5	wycena własna	Oczyszczenie terenu budowy z resztek gruzu, śmieci wraz z zebraniem i wywozem na odległość, którą określi wykonawca	kpl.	1,00		
24 d. 5	wycena własna	Czasowa organizacja ruchu	szt.	1,00		
25 d. 5	wycena własna	Inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto						