

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Szatnia dziewcząt			
1	KNR-W 4- d.1 01 0807-04	Zerwanie posadzek z terakoty lub okładzin z masy lastrykowej 3.08*5.8	m ² m ²	 17.864	
				RAZEM	17.864
2	NNRNKB d.1 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 3.08*5.8	m ² m ²	 17.864	
				RAZEM	17.864
3	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 3.08*5.8	m ² m ²	 17.864	
				RAZEM	17.864
4	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - glazura (3.5+0.6+0.5)*1.5	m ² m ²	 6.900	
				RAZEM	6.900
5	KNR-W 4- d.1 01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej ze ścian - lamperia (3.5+0.6+0.5)*0.6+(5.8+2.5+3+2)*2	m ² m ²	 29.360	
				RAZEM	29.360
6	KNR-W 2- d.1 02 0839-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x30 cm na zaprawie cementowej - glazura (5.8+2.5+3+2)*2+(3.5+0.6+0.5)*1+(3.5+0.6+0.5)*1.5	m ² m ²	 38.100	
				RAZEM	38.100
7	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (5.8+2.5+3+2+3.5+0.6+0.5)*1	m ² m ²	 17.900	
				RAZEM	17.900
8	KNR-W 2- d.1 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych-ściany (5.8+2.5+3+2+3.5+0.6+0.5)*1	m ² m ²	 17.900	
				RAZEM	17.900
9	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany (5.8+2.5+3+2+3.5+0.6+0.5)*1	m ² m ²	 17.900	
				RAZEM	17.900
10	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 3.08*5.8	m ² m ²	 17.864	
				RAZEM	17.864
11	KNR-W 2- d.1 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych-sufit 3.08*5.8	m ² m ²	 17.864	
				RAZEM	17.864
12	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-sufit 3.08*5.8	m ² m ²	 17.864	
				RAZEM	17.864
13	KNR-W 4- d.1 02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 4- d.1 02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 4- d.1 02 0210-04 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego - w posadzce Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 3	szt. m szt.	 3.000	 1.000
				RAZEM	3.000
16	KNR-W 4- d.1 02 0212-04 analogia	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 75 mm łączonych metodą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 1	msc. m	 1.000	 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	msc.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR-W 4- d.1 02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 6	szt m		6.000
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR-W 4- d.1 01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4- d.1 01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4- d.1 01 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych oraz orurowania	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR-W 4- d.1 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 4- d.1 03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 4- d.1 03 0606-03	Wymiana opraw świetłkowych rastrowych natynkowych 4x20 W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Łazienka dziewcząt			
24	KNR-W 4- d.2 01 0807-04 analogia	Zerwanie posadzek z terakoty lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		1.3*2	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
25	NNRNKB d.2 202 1131-02	(z VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		1.3*2	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
26	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		1.3*2	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
27	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - glazura	m ²		
		(1.3+1+0.6+0.6+0.9+1.2+1.3)*1.5	m ²	10.350	
				RAZEM	10.350
28	KNR-W 2- d.2 02 0839-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie cementowej	m ²		
		(1.3+1+0.6+0.6+0.9+1.2+1.3)*2	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
29	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufit i ściany	m ²		
		(1.3+1+0.6+0.6+0.9+1.2+1.3)*1+1.3*2	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
30	KNR-W 2- d.2 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych-sufit i ściany	m ²		
		(1.3+1+0.6+0.6+0.9+1.2+1.3)*1+1.3*2	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
31	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-sufit i ściany	m ²		
		(1.3+1+0.6+0.6+0.9+1.2+1.3)*1+1.3*2	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
32	KNR-W 4- d.2 01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.- nadproże	m ²		
		0.7*0.2	m ²	0.140	

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 4- d.2 02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 4- d.2 02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspomnikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4- d.2 02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 4- d.2 01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 4- d.2 01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Pomieszczenie magazynowe		RAZEM	1.000
39	KNR-W 4- d.3 01 0807-04 analogia	Zerwanie posadzekz terakoty lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		3,6*2,5	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
40	NNRNKB d.3 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		3,6*2,5	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
41	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		3,6*2,5	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
42	KNR-W 4- d.3 01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej ze ścian - lamperia	m ²		
		2,4*1,5	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
43	KNR-W 2- d.3 02 0839-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie cementowej	m ²		
		2,4*1,5	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
44	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit i ściany	m ²		
		(3,6+3,6+2,5+2,5)*1,1+3,6*2,5	m ²	22.420	
				RAZEM	22.420
45	KNR-W 2- d.3 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(3,6+3,6+2,5+2,5)*1,1+3,6*2,5	m ²	22.420	
				RAZEM	22.420
46	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- sufit i ściany	m ²		
		(3,6+3,6+2,5+2,5)*1,1+3,6*2,5	m ²	22.420	
				RAZEM	22.420
47	KNR-W 4- d.3 02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
48	KNR-W 4- d.3 02 0317-07	Demontaż termy gazowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 4- d.3 01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 4-d.3 01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 4-d.3 02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku - nawiew	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 4-d.3 01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.05	m ²	0.050	
				RAZEM	0.050
4		Przedsiönek			
53	KNR-W 4-d.4 01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		2*1.8	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
54	NNRNKB d.4 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		2*1.8	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
55	KNR 2-02 d.4 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		2*1.8	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
56	KNR-W 4-d.4 01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej ze ścian - lamperia	m ²		
		(0.9+0.6+0.6+0.3+0.5+0.2+0.2+1.3)*2	m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
57	KNR-W 2-d.4 02 0839-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x25 cm na zaprawie cementowej	m ²		
		(0.9+0.6+0.6+0.3+0.5+0.2+0.2+1.3)*2	m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
58	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -sufit i ściany	m ²		
		(0.9+0.6+0.6+0.3+0.5+0.2+0.2+1.3)*1+2*1.8	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
59	KNR-W 2-d.4 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych- sufit i ściany	m ²		
		(0.9+0.6+0.6+0.3+0.5+0.2+0.2+1.3)*1+2*1.8	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
60	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-sufit i ściany	m ²		
		(0.9+0.6+0.6+0.3+0.5+0.2+0.2+1.3)*1+2*1.8	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200