

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu sal lekcyjnych w ZSS w Wołominie  
ADRES INWESTYCJI : 05-200 Wołomin, ul Miła 22  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie  
ADRES INWESTORA : Wołomin, ul Prądzyńskiego 3  
WYKONAWCA ROBOT : <<nazwa wykonawcy robot>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>  
DATA OPRACOWANIA : 27.06.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W-4 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>	10,72	
2	KNR-W-4 01 0710-03	Uzupelnienie tynków wewnetrznych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	10,720	
3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	14	
4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	14	
5	KNR 0-19 0928-04	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,54	
6	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastyko	m	2,00	
7	KNR-W-2 02 0808-02	Tynki wewnetrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m <sup>2</sup> o szerokości 15 cm	m <sup>2</sup>	2,8	
8	KNR-W-4 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	150,65	
9	NNRNKB 202 1134-02	(Z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe	m <sup>2</sup>	521,31	
10	NNRNKB 202 1134-01	(Z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome	m <sup>2</sup>	213,97	
11	KNR-W-4 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnetrznych ścian	m <sup>2</sup>	521,31	
12	KNR-W-4 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnetrznych sufitów	m <sup>2</sup>	213,97	
13	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz - wykonany ręcznie; warstwa poszpana na ścianach	m <sup>2</sup>	166,11	
14	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz - wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>	166,11	
15	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	6	
16	KSNR 5 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłokowych 2x40W	kpl.	6	
17	kalkulacja własna	Montaż wentylatora elektrycznego wyciągowego do wentylacji mechanicznej z podłączeniem elektrycznym do włącznika oświetlenia pomieszczenia i żarówki	szt.	1,00	
18	KNR-W-4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	1,000	
		<b>RAZEM</b>			<b>1,000</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>6,000</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>6,000</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>166,110</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>166,110</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>166,110</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>213,970</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>521,310</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>213,970</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>521,310</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>150,650</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>2,800</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>2,000</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>2,540</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>14,000</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>10,720</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>10,720</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>10,720</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>10,720</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>10,720</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		213,97	m <sup>2</sup>	213,970	213,970
				<b>RAZEM</b>	<b>213,970</b>