

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Budowlane</b>			
1 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 52.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.800</b>
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 19.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.350</b>
3 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- nych 19.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.350</b>
4 d.1	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 52.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.800</b>
5 d.1	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.350</b>
6 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych,drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8 d.1	KNR-W 4- 01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścia- nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 12.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
9 d.1	KNR-W 4- 01 0326-02 analogia	Zatynkowanie bruzd poziomych i pionowych w ścianach z cegieł-po robo- tach hydraulicznych i elektrycznych 52.20	m m	 52.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.200</b>
10 d.1	KNR-W 4- 03 1001-01 analiza indy- widualna	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle 12.50	m m	 12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
11 d.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x20 cm na klej metodą zwykłą 5.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
12 d.1	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 15.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.710</b>
13 d.1	KNR 0-17 0930-03 analogia	Wykonanie dekoracyjnej i ochronnej cienkowarstwowej wyprawy tynkars- kiej wewnątrz budynku (marmolit , tynk mozaikowy) do wysokości 1,6 m - lamperia 30.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.200</b>
14 d.1	analiza indy- widualna	Dostawa i obsadzenie lustek łazienkowych o wymiarach 60x60 cm na okła- dzinie ściiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15 d.1	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 11.20	m m	 11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
16 d.1	KNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połą- czeniach wciskowych 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
34	KNR 4-03 d.2 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 2.00	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	KNR 4-03 d.2 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 2.00	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36	KNR-W 4- d.2 03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle 54.00	m m	 54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
37	KNNR 5 d.2 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
38	KNNR 5 d.2 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39	KNR 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
40	kalkulacja d.2 własna	Montaż wentylatora elektrycznego wyciągowego do wentylacji mechanicz- nej z podłączeniem elektrycznym do włącznika oświetlenia pomieszczeń łazienki 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- gunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
42	KNR-W 4- d.2 02 0149-03 analogia	Montaż podgrzewacza wody (bojlera podumywalkowego) o pojemności 5 l. 1.00	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNNR 5 d.2 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 8	pomiar pomiar	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
44	KNR 4-03 d.2 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1.00	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KSNR 5 d.2 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNNR 5 d.2 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
47	KNNR 5 d.2 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
48	KNNR 9 d.2 0202-01 analiza indy- widualna	Montaż rozdzielnic skrzynkowej wraz z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	kalkulacja d.2 własna kalk. własna	Kuchenki elektryczne dwupalnikowe indukcyjne 4	kpl. kpl.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>