

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont tężalni i korytarza w ZS w Wołominie
ADRES INWESTYCJI : 05-200 Wołomin ul. Legionów 85
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : Wołomin, ul Prądzyńskiego 3
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRAWOWANIA : 24.06.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W-4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	105,460	105,460
2	KNR-4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwi czek	szt.	3,000	3,000
3	KNR-4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.	3,000	3,000
4	KNR-W-4-01 0711-04	Uzupelnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i szpachlowanie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, analiza indywidualna gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu - likwidacja pęknięć	m ²	3,500	3,500
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniowo	m ²	21,840	21,840
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniowo	m ²	105,460	105,460
7	KNR-W-4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	21,840	21,840
8	KNR-W-4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	105,460	105,460
9	KNR-AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikFutz - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²	48,000	48,000
10	KNR-AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikFutz - wykonany ręcznie na ścianach	m ²	48,000	48,000
11	KNR-W-4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	21,840	21,840
12	KNR-W-4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²	1,850	1,850
13	KNR-W-2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe do drzwi 90 cm analogia	szt.	1,000	1,000
14	KNR-W-2-02 1022-01	Skrydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe wzmocnione 90/205 fabrycznie wykonane z zamkiem	szt.	1,000	1,000
15	KNR-2-1003-05	Montaż drzwi wewnętrznych analogia	m ²	3,200	3,200
16	KNR-5-0502-03	Prace oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówka do 2x40 W - wsp 0,6	kpl.	2,000	2,000
17	KNR-5-0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłkowskich 4x40W z modułem awaryjnym kalk. własna	kpl.	2,000	2,000
		RAZEM			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
			kpl.	1.000	1.000
18	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.	3.00	3.000
19	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.	3.000	3.000
20	KNR-W 4	Montaż podgrzewacza wody (bojlera podumywalkowego) o pojemności 5 l.	szt.	1.00	1.000
21	KNR-W 4	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm ³ na nowych wspornikach	szt.	1.000	1.000
22	KNR-W 4	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka, ustęp z miską porcelanową	kpl.	2.000	2.000
23	KNR 2-15	Szafki hydrantowe wnekkowe - malowanie wraz z oznakowaniem	szt.	1.000	1.000
24	KNR-W 4	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej wraz z szafką podumywalkową	szt.	1.000	1.000
25	KNR-W 4	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.	1.000	1.000
26	analiza indywidualna	Dostawa lustra łazienkowego o wymiarach 60*80	szt.	1.000	1.000
27	KNNR 4	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1.000	1.000
28	kalk. własna	Montaż wentylatora elektrycznego wyciągowego do wentylacji mechanicznej z podłączeniem elektrycznym do włącznika oświetlenia pomieszczeń łazienki	szt.	1.000	1.000
29	analiza indywidualna	Dostawa pojemnika na papier toaletowy, dozownika na mydło itp	kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000