OBMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont boiska
ADRES INWESTYCJI	:	ZSE Wołomin, ulica Armiii Krajowej 38
INWESTOR	:	Powiat Wołomiński
ADRES INWESTORA	:	ul. Prądzyńskiego 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Józef Skłodowski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA	:	21.05.2019

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont					
1		**Remont boiska wielofunkcyjnego**			
1 d.1	KNR-W 2-25 0307-02 analogia	Montaż piłkochwytu za dwoma bramkami na boisku orlik 2 x 18 m, wys. 5,0 m. Dane techniczne: słup stalowy fi 60,2 ; malowanie chlorokauczukowe/proszkowe/ itp. ; kolor zielony siatki i słupów ; stopa fundamentowa z betonu min. B 20 na głębokość 1,2 m o wymiarach min.30 x 30 cm ; siatka polipropylenowa, oczko siatki 8 x 8 cm ; grubość splotu 5 mm ; liny stalowe podtrzymujące siatkę fi 4 mm w powłoce PCW ; śruby rzymskie naciągowe ; karabińczyki do mocowania siatki z liną stalową.	m^2		
		2*18*5	m^2	180,000	
				RAZEM	180,000
2 d.1	KNR-W 2-25 0307-04	Demontaż siatki piłkochwytu na boisku wielofunkcyjnym (słupy pozostają). Montaż nowej siatki ochronnej: oczko 4,5 ; PP 3 mm grubość sznurka.	m^2		
		(12+33)*6+(48+33)*4	m^2	594,000	
				RAZEM	594,000
3 d.1	KNR 2-23 0310-06	Montaż nowych bramek aluminiowych, lakierowanych, profesjonalnych do piłki ręcznej wraz z siatkami. Dane techniczne: wymiary bramki: 3x2m, głębokość 80/100 (góra/dół); profil 80x80mm; mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego. Siatka do bramki do piłki ręcznej 3x2m PP 5mm, gł. 80/100cm z łapaczem; Oczko 10x10cm; Polipropylen bezwęzłowy; Grubość splotu 5 mm.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Demontaż obręczy z siatkami do koszykówki. R = 0,9	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Montaż do istniejących tablic obręczy z siatkami do koszykówki. Dane techniczne: obręcz do kosza wzmocniona wykonana z pręta stalowego; Lakierowana proszkowo na kolor pomarańczowy. z przymocowaną siatką turniejowej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie wszystkich śmieci i pozostałości poremontowych.	m^3		
		5	m^3	5,000	
				RAZEM	5,000