

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------|
| 1 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.(Oferent odległość transportu kalkuluje indywidualnie) + usunięcie krzaków 900.00*2*PoleTrapezu(0.40;1.20;1.00) | m ³ m ³ | 1440.000 | 1440.000 |
| | | | | RAZEM | 1440.000 |
| 2 | KNNR 6 0605-01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 0.40*0.20*10.00*3 0.40*0.20*12.00*8 0.40*0.20*15.00 | m ³ m ³ m ³ m ³ | 2.400 7.680 1.200 | |
| | | | | RAZEM | 11.280 |
| 3 | KNNR 6 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 12*2 | szt szt | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 4 | KNNR 6 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm 10.00*3 12.00*8 15.00 | m m m m | 30.000 96.000 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 141.000 |
| 5 | KNNR 1 0214-03 analogia | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 20 cm) - kat.gr. I-II z dostawą pospółki PoleTrapezu(0.50;1.20;0.80)*(10.00*3+12.00*8+15.00) -PoleKołaD(0.40)*(10.00*3+12.00*8+15.00) | m ³ m ³ m ³ | 95.880 -17.710 | |
| | | | | RAZEM | 78.170 |
| 6 | KNNR 6 0202-05 analogia | Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie 250.00 | m ² m ² | 250.000 | |
| | | | | RAZEM | 250.000 |
| 7 | KNNR 6 1302-03 | Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy 40.00 | m m | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |