
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal w Zepole Szkół Specjalnych w Wołominie
ADRES INWESTYCJI : 05-200 Wołomin ul. Miła 22
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3
WYKONAWCA ROBÓT : ..
ADRES WYKONAWCY : ..
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: : ..
DATA OPRACOWANIA : 27.01.2014

Poziom cen : 1 kw 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.01.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty przygotowawcze					
1					
1	KNR-W 4-d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	parter	2.50*8.95+1.65*2.18	m ²	25.972	
	1 piętro	1.76*(10.60+0.7+0.7)	m ²	21.120	
	2 piętro	1.67*9.20+1.60*2.18	m ²	18.852	
	sala+pom	4.03*4.15+3.70*2.18+2.18*2.20	m ²	29.587	
	zamura				
				RAZEM	95.531
2	KNR-W 4-d.1 01 0304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa'	m ³		
	analogia	(1.50*2.20+2.18*2.97)*0.24	m ³	2.346	
				RAZEM	2.346
3	KNR-W 4-d.1 01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-d.1 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
	analogia	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-d.1 02 1026-04	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne	m ²		
	analogia	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-d.1 01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
		(1.50*2.20+2.18*2.97)*2	m ²	19.549	
				RAZEM	19.549
7	KNR 4-01 d.1 0707-05	Wykonanie uszczelnienia na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
	analogia	54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
8	KNR-W 4-d.1 01 0415-07	Wymiana elementów podłóg - listwy przyścienne	m		
	analogia	(4.03+4.15)*2+(3.70+2.18)*2+(2.18+2.20)*2	m	36.880	
				RAZEM	36.880
9	KNR-W 4-d.1 01 0323-03	Obsadzenie parapetu na grzejniku aluminiowy lub konglomeratu dł 1,30x 0,18 wraz z materiałem	szt.		
	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4-d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitów	m ²		
	sala+pom	4.03*4.15+3.70*2.18+2.18*2.20	m ²	29.587	
	zamura				
				RAZEM	29.587
11	KNR-W 4-d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian	m ²		
	pokój	(4.03+4.15)*2*2.98+(3.70+2.18)*2*2.98+(2.18+2.20)*2*2.98	m ²	109.902	
				RAZEM	109.902
2		MALOWANIE ścian i sufitów			
12	KNR-W 4-d.2 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		29.587	m ²	29.587	
				RAZEM	29.587
13	KNR-W 4-d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		109.902	m ²	109.902	
				RAZEM	109.902
3		TYNKI			
14	KNR AT-31 d.3 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
	parter	(2.50+8.95)*2*1.62+(1.65+2.18)*2*1.62	m ²	49.507	
	1 piętro	1.76*(10.60+0.7+0.7)*2*1.62	m ²	68.429	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2 piętro	$(1.67+9.20)*2*1.62+(1.60+2.18)*2*1.62$ $(3.70+2.18)*2*1.60+(2.18+2.20)*2*1.60$	m ²	47.466	
			m ²	32.832	
				RAZEM	198.234
15	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie	m ²		
d.3	0505-03	na ścianach	m ²	198.234	
		198.234			
				RAZEM	198.234