

| Lp. | Podstawa                      | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz                     | Razem           |
|-----|-------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------|
| 1   | KNNR 1<br>0202-05             | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.tyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.(Oferent odległość transportu kalkuluje indywidualnie) + usunięcie krzaków<br>900.00*2*PoleTrapezu(0.40;1.20;1.00)  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | 1440.000                   |                 |
|     |                               |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>1440.000</b> |
| 2   | KNNR 6<br>0605-01             | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe<br>0.40*0.20*10.00*3<br>0.40*0.20*12.00*8<br>0.40*0.20*15.00  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 2.400<br>7.680<br>1.200    |                 |
|     |                               |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>11.280</b>   |
| 3   | KNNR 6<br>0605-03             | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm<br>12*2  | szt<br>szt   | 24.000                     |                 |
|     |                               |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>24.000</b>   |
| 4   | KNNR 6<br>0605-06             | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm<br>10.00*3<br>12.00*8<br>15.00   | m<br>m<br>m<br>m                                   | 30.000<br>96.000<br>15.000 |                 |
|     |                               |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>141.000</b>  |
| 5   | KNNR 1<br>0214-03<br>analogia | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 20 cm) - kat.gr. I-II z dostawą pospółki<br>PoleTrapezu(0.50;1.20;0.80)*(10.00*3+12.00*8+15.00)<br>-PoleKołaD(0.40)*(10.00*3+12.00*8+15.00) | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 95.880<br>-17.710          |                 |
|     |                               |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>78.170</b>   |
| 6   | KNNR 6<br>0202-05<br>analogia | Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie<br>250.00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 250.000                    |                 |
|     |                               |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>250.000</b>  |
| 7   | KNNR 6<br>1302-03             | Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namotu do 50% jego średnicy<br>40.00  | m<br>m   | 40.000                     |                 |
|     |                               |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>40.000</b>   |