

---

# PRZEDMIAR

# Załącznik nr. 1

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TŁUSZCZU  
ADRES INWESTYCJI : TŁUSZCZ UL. KOŚCIELNA 1A  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie  
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3  
WYKONAWCA ROBÓT : -  
ADRES WYKONAWCY : -  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: : J.Skłódowski  
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ/2015

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
STYCZEŃ/2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna w Tłuszczu</b>					
1		<b>roboty budowlane</b>			
1	KNR-W 4-01 0212-01 analogia	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm oraz ceglanych	m <sup>3</sup>		
		0.55	m <sup>3</sup>	0.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.55</b>
2	KNR-W 4-01 0212-01 analogia	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm oraz ceglanych	m <sup>3</sup>		
		0.55	m <sup>3</sup>	0.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.55</b>
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.10*2	m <sup>2</sup>	4.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.20</b>
4	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
		2.45*0.25	m <sup>2</sup>	0.61	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.61</b>
5	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne lokalowe	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	KNR 2-02 1017-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	KNR-W 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów zwirowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		(5.26+0.95)*2*2.90	m <sup>2</sup>	36.02	
		(3.50+1.15)*2*1.90	m <sup>2</sup>	17.67	
		5.26*0.90	m <sup>2</sup>	4.73	
		5.50*1.15	m <sup>2</sup>	6.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.75</b>
8	KNR-W 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		5.26*0.95	m <sup>2</sup>	5.00	
		3.50*1.15	m <sup>2</sup>	4.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.03</b>
9	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (w tym osadzenie drzwiczek dla otworu w ścianie o gr. 1 1/2c)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.7	m <sup>2</sup>	64.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.75</b>
11	KNR-W 2-01 1101-01 analogia	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym / wraz z liwidacją istniejącej studni /	m <sup>3</sup>		
		5.26*0.90*0.10	m <sup>3</sup>	0.47	
		5.50*1.15*0.10	m <sup>3</sup>	0.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.10</b>
12	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	1.10	
		5.26*0.90	m <sup>2</sup>	4.73	
		5.50*1.15	m <sup>2</sup>	6.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.16</b>
13	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	12.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.16</b>
14	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	12.16	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm (o 2cm wraz z dozbrojeniem siatka) poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 12.16	12.16
16	KNR-W 2- d.1 02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 12.16	12.16
17	KNR 2-02 d.1 1105-06	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych wklęsłych 150x75 mm poz.12	m m	RAZEM 12.16	12.16
18	KNR 2-31 d.1 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 12.16	12.16
19	KNR 2-31 d.1 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 12.16	12.16
20	KNR-W 4- d.1 02 0142-03 analogia	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 40-50 mm 3	szt. szt.	RAZEM 3.00	3.00
21	KNR-W 4- d.1 02 0311-03 analogia	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 25-40-50 mm 9	m m	RAZEM 9.00	9.00
22	KNR-W 4- d.1 03 1001-05 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 2.5	m m	RAZEM 2.50	2.50
23	KNR-W 4- d.1 03 0202-01 analogia	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> w rurach instalacyjnych wraz przełożeniem instalacji alarmowej 2.5	m m	RAZEM 2.50	2.50
24	KNR-W 4- d.1 03 0609-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa żarowa, halogenowa, compact 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.00	1.00
25	KNNR 9 d.1 0401-02 analogia	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przełącznika, krzyżowego, gniazda 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00
26	KNR-W 4- d.1 03 0506-02 analogia	Wymiana gniazd i przełączników na ścianie 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00
				RAZEM	1.00

