

PRZEDMIAR**Załącznik nr. 1****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie obudowy instalacji c. o. w Budyńku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
ADRES INWESTYCJI : 05-200 Wołomin ul. Legionów 85
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3
WYKONAWCA ROBÓT : ..
ADRES WYKONAWCY : ..
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: : ..
DATA OPRACOWANIA : 20.01.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.01.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane					
1					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1		poz.6	m ²	47.279	
				RAZEM	47.279
2	KNR AT-27 0105-02	Naprawa bruzd /pęknięć,rys istniejących tynków/	m		
d.1	analogia	12.50	m	12.500	
				RAZEM	12.500
3	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach	m ²		
d.1	analogia	(7.00+2.15+3.10+2.40+4.42+2.30)*(0.30+0.30)	m ²	12.822	
	korytarz	4.00*(0.30+0.30)	m ²	2.400	
	pokój nr.2	3.50*(0.30+0.30)	m ²	2.100	
	pokój nr.3	2.50*(0.30+0.30)	m ²	1.500	
	pokój nr.4	(3.20+2.50)*(0.30+0.30)	m ²	3.420	
	pokój nr.5	(4.35+3.30)*(0.30+0.30)	m ²	4.590	
	pokój nr.6	3.30*(0.30+0.30)	m ²	1.980	
	pokój nr.7	(2.95+3.30)*(0.30+0.30)	m ²	3.750	
	pokój nr.8	(4.10+3.15)*(0.30+0.30)	m ²	4.350	
	pokój nr.10	(5.10+1.90)*(0.30+0.30)	m ²	4.200	
	pokój nr.11				
				RAZEM	41.112
4	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
d.1	analogia	(7.00+2.15+3.10+2.40+4.42+2.30)*(0.30+0.30)	m ²	12.822	
	korytarz	4.00*(0.30+0.30)	m ²	2.400	
	pokój nr.2	3.50*(0.30+0.30)	m ²	2.100	
	pokój nr.3	2.50*(0.30+0.30)	m ²	1.500	
	pokój nr.4	(3.20+2.50)*(0.30+0.30)	m ²	3.420	
	pokój nr.5	(4.35+3.30)*(0.30+0.30)	m ²	4.590	
	pokój nr.6	3.30*(0.30+0.30)	m ²	1.980	
	pokój nr.7	(2.95+3.30)*(0.30+0.30)	m ²	3.750	
	pokój nr.8	(4.10+3.15)*(0.30+0.30)	m ²	4.350	
	pokój nr.10	(5.10+1.90)*(0.30+0.30)	m ²	4.200	
	pokój nr.11				
				RAZEM	41.112
5	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie uszczelnienia na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
d.1	analogia	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m ²		
d.1	analogia	poz.4*1.15	m ²	47.279	
				RAZEM	47.279
7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1		poz.4*1.15	m ²	47.279	
				RAZEM	47.279