

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien i tablic na ściane folią $(26.42*2.7)+(5.35*3)+(1.75*6.2)+(2.8*6.2)+(1.5*6.4)+12+(2.5*1.2)$	m ² m ²	140.194	
				RAZEM	140.194
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit $(26.42*2.7)+(5.35*3)+(1.75*6.2)+(2.8*6.2)+(1.5*6.4)$	m ² m ²	125.194	
				RAZEM	125.194
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany powierzchnia pomniejszona o tablice i o drzwi $1.6*(30+21+3.1+3.1+5.3+6.3+2.7+6.8)-(2.5*1.2*8)-(2*0.8*11)$	m ² m ²	83.680	
				RAZEM	83.680
4	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej ze ściany - lamperia $1.5*(30+21+3.1+3.1+5.3+6.3+2.7+6.8)$	m ² m ²	117.450	
				RAZEM	117.450
5	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - cokołu $0.1*(30+21+3.1+3.1+5.3+6.63+2.7+6.8)*0.1$	m ³ m ³	0.786	
				RAZEM	0.786
6	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych do sali lekcyjnej i do sekretariatu. Rozmiar 80 w kolorze brązu analogicznie do drzwi istniejących klasa 2 z przeznaczeniem do obiektów użyteczności publicznej 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	TZKNBK XII 0504-87	Założenie na nowym miejscu klamki z szyldem przy nowych drzwiach - w kolorze starego złota 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża sufit i ściany - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT $(26.42*2.7)+(5.35*3)+(1.75*6.2)+(2.8*6.2)+(1.5*6.4)+(30+21+3.1+3.1+5.3+6.3+2.7+6.8)*3.1+3.6*0.3+1.4*0.5-(2.5*1.2)*8-(2*0.8)*11$	m ² m ²	328.104	
				RAZEM	328.104
9	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Na gładziach okiennych i drzwiowych należy zastosować narożniki aluminiowe. $(26.42*2.7)+(5.35*3)+(1.75*6.2)+(2.8*6.2)+(1.5*6.4)+(30+21+3.1+3.1+5.3+6.3+2.7+6.8)*1.6+3.6*0.3+1.4*0.5-(2.5*1.2)*8-(2*0.8)*11$	m ² m ²	210.654	
				RAZEM	210.654
10	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej $1.5*(30+21+3.1+3.1+5.3+6.63+2.7+6.8)$	m ² m ²	117.945	
				RAZEM	117.945
11	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej - parapet powierzchnie poziomą oraz czołową 5*0.3	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
12	KNR-W 4-01 0443-01 analogia	Wyjęcie parapetu drewnianego o powierzchni do 1 m ² ze ścian murowanej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-01 0347-01 analogia	Wykucie hydrantów z powiększeniem otworu na nowe hydranty w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 2	gniazd gniazd	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 8 0118-03	Wymiana hydrantu ściennego o śr.50 mm, węże półsztywne. Hydrant wewnętrzny zawieszany z węzłem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę w układzie pionowym Długość węża: 30 m Wymiary hydrantu w mm 1050/700/250 (w/ ś/ g) 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-25 0514-02	Zawory hydrantowe śr. 50 mm w szafkach wnękowych -wymiana 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtylnkowego w puszcze	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KSNR 2 1304-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit kolor biały	m ²		
		(26.42*2.7)+(5.35*3)+(1.75*6.2)+(2.8*6.2)+(1.5*6.4)	m ²	125.194	
				RAZEM	125.194
20	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem ściany. Kolor do uzgodnienia z Dyrektorem placówki.- powierzchnia pomniejszona o tablice i o drzwi	m ²		
		1.6*(30+21+3.1+3.1+5.3+6.3+2.7+6.8)-(2.5*1.2*8)-(2*0.8*11)	m ²	83.680	
				RAZEM	83.680
21	kalk. własna	Demontaż płyty pilśniowej na ścianie pokoju nauczycielskiego oraz listew przy futrynach	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-02 1036-06 analogia	elementy wykończenia - opaska wokół drzwi	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000