

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych w PPP w Zielonce  
ADRES INWESTYCJI : 05-220 Zielonka ul.Inżynierska 1  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie  
ADRES INWESTORA : WOŁOMIN UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3  
WYKONAWCA ROBÓT : -  
ADRES WYKONAWCY : -  
BRANŻA : remontowa

DATA OPRACOWANIA : 03.03.2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.03.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1220-05 analiza in- dywidualna	Konstrukcja daszka łukowego z profili aluminiowych malowanych proszko- wo na kolor brązowy o wymiarach 2,00x 0,90x0,48 m. Konstrukcja wypeł- niona płytą komorową z poliwęglanu dymną w kolorze brązowym.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 2- 02 1220-05 analiza in- dywidualna	Konstrukcja ścianki do daszka łukowego z profili aluminiowych malowanych proszkowo na kolor brązowy o wymiarach 1,00x0,53x0,30 m. Konstrukcja wypełniona płytą komorową z poliwęglanu dymną w kolorze brązowym.	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KSNR 7 0206-03 analiza in- dywidualna	Konstrukcja barierki zabezpieczającej o wymiarach 3,00x1,50 m	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	TZKNC N- K/V t.05- a.06 analogia	Wykonanie i montaż szafy wewnętrznej o wymiarach 2,18x2,72 m i głębokoś- ci 0,70 m	m <sup>2</sup>		
		2.18*2.72	m <sup>2</sup>	5.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.930</b>
5	KNR K-05 0209-04 analogia	zakup i montaż żaluzji wertykalnych o wymiarach 1,50x1,75 m	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł