

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pracowni fizyki-chemicznej
ADRES INWESTYCJI : Zielonka ul. Inżynierska 1
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : Wołomin, ul Prądzyńskiego 3
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -

DATA OPRACOWANIA : 19.03.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.03.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowlanka			
1	KNR-W 4- d.1 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 d.1 0347-09	Poszerzenie otworu drzwiowego Krotność = 4	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2- d.1 02 0808-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 15 cm	m ²		
		5.44	m ²	5.440	
				RAZEM	5.440
4	KSNR 2 d.1 1003-05 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych 0,90*2,10	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.7*3.2	m ²	5.440	
				RAZEM	5.440
6	KNR-W 4- d.1 01 0353-05 analiza indywidualna	Wykucie z muru naświetla stałego o pow.ponad 2 m2	m ²		
		(1.00*2.50)*4	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
7	NNRNKB d.1 202 1019-06 analiza indywidualna	Montaż naświetla stałego 1,00*2,50 z szybą P4	m ²		
		(1.00*2.50)*4	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych żaluzjowych w ścianach z cegieł	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		147.84	m ²	147.840	
				RAZEM	147.840
11	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		16.8+50.16	m ²	66.960	
				RAZEM	66.960
12	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		147.84	m ²	147.840	
				RAZEM	147.840
13	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		66.96	m ²	66.960	
				RAZEM	66.960
14	KNR AT-31 d.1 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
		(17.2+29.0)*1.6	m ²	73.920	
				RAZEM	73.920
15	KNR AT-31 d.1 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
		73.92	m ²	73.920	
				RAZEM	73.920
16	NNRNKB d.1 202 1136-01 kalk. własna	(z.VIII) Demontaż posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		17.55	m ²	17.550	
				RAZEM	17.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 16.80+50.16	m ² m ²	66.960	
				RAZEM	66.960
18	KNR 2-02 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartate na gładko Krotność = 3 66.96+17.55	m ² m ²	84.510	
				RAZEM	84.510
19	NNRNKB d.1 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym.40x40 cm (z gresu polerowanego) luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 66.96+17.55	m ² m ²	84.510	
				RAZEM	84.510
20	NNRNKB d.1 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 46.20+18.06	m m	64.260	
				RAZEM	64.260
2		Sanitarka			
21	KNNR 4 d.2 0229-05	Zlewozmywaki z blachy kwasoodpornej na szafce dwukomorowe z ociekaczem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	TZKNBK d.2 XVIII II B- 118	Wspornik pod zmywak lub zlewozmywak 2 komorowy z ociekaczem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNNR 4 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNNR 4 d.2 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 4- d.2 02 0221-04	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 4- d.2 02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 3.8*2	m m	7.600	
				RAZEM	7.600
28	KNNR 4 d.2 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 3.8*2	m m	7.600	
				RAZEM	7.600
29	KNNR 4 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3.00	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNNR 4 d.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzywa sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Elektryka			
32	KNR-W 4- d.3 03 1001-01 analiza indywidualna	Mechaniczne wykucie bruzd dla instalacji elektrycznej w cegle 79.600	m m	79.600	
				RAZEM	79.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR-W 4- d.3 01 0326-02 analogia	Zatynkowanie bruzd poziomych i pionowych w ścianach z cegieł-po robotach hydraulicznych i elektrycznych 78.60	m m	78.600	
				RAZEM	78.600
34	KNR-W 4- d.3 01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
35	KNR 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
36	KSNR 5 d.3 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 4x40W 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
37	KNR-W 4- d.3 03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 78.60	m m	78.600	
				RAZEM	78.600
38	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 30.0	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
39	KNNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 45.0	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
40	KNNR 5 d.3 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
41	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
42	KNNR 5 d.3 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 2- d.3 15 0315-02	Podgrzewacz (terma) elektryczny wody przepływowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000