

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.051	km km	0.051	
				RAZEM	0.051
2		Czsowa organizacja ruchu			
2	kalk. własna d.1	1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przepust			
3	KNNR 6 d.2 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 38.00*0.80*0.20	m ³ m ³	6.080	
				RAZEM	6.080
4	KNNR 4 d.2 1307-05	Kanały z rur PP lub PEHD Sn8 o śr. nominalnej 600 mm z połączeniem do istniejącego kanału 38	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
5	KNNR 6 d.2 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 1 d.2 0214-03	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II (PoleTrapezu(0.70;1.80;1.00)*38.00)-(PoleKołaD(0.60)*38.00)	m ³ m ³	36.761	
				RAZEM	36.761
3		Chodnik			
7	KNR 2-31 d.3 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 51.00	m m	51.000	
				RAZEM	51.000
8	KNNR 6 d.3 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 51.00*0.08*0.07*2.5	t t	0.714	
				RAZEM	0.714
9	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 51.00*0.07	m ³ m ³	3.570	
				RAZEM	3.570
10	KNR 2-31 d.3 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 51.00	m m	51.000	
				RAZEM	51.000
11	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 114.16	m ² m ²	114.160	
				RAZEM	114.160
12	KNNR 6 d.3 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 52.65+32.63+28.65	m m	113.930	
				RAZEM	113.930
13	KNNR 6 d.3 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 114.16	m ² m ²	114.160	
				RAZEM	114.160
14	KNNR 6 d.3 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 114.16	m ² m ²	114.160	
				RAZEM	114.160