

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii ogrodzenia w terenie	km		
		0.2	km	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
2	analiza indywidualna	Demontaż przęseł ogrodzeniowych o wym. 1,3x2,5m i złożeniem w miejscu wskazanym przez Inwestora	szt		
		12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3	analiza indywidualna	Demontaż siatki ogrodzeniowej o długości 130 m wraz ze zwinięciem w rolki i złożeniem w miejscu wskazanym przez Inwestora	m		
		130	m	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
4	analiza indywidualna	Demontaż słupków ogrodzeniowych metalowych wraz z oczyszczeniem części zabetonowanej słupka z betonu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Inwestora	szt		
		56	szt	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
5	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm -stare ogrodzenie	m <sup>3</sup>		
		17	m <sup>3</sup>	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
6	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - stare ogrodzenie	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
7	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m - wykopanie dołków pod słupki o wym. 0,4*0,4*1,0 m	m <sup>3</sup>		
		11.52	m <sup>3</sup>	11.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.520</b>
8	KNR 2-01 0201-03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod bramy i furtki	m <sup>3</sup>		
		0.7*1*8+0.7*1*6+0.7*1*2	m <sup>3</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
9	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości 0,6 m i wys. 1,0 m	m <sup>3</sup>		
		<brama z furtką rys 3>1*0.6*8	m <sup>3</sup>	4.800	
		<furtka rys nr 2>1*0.6*2	m <sup>3</sup>	1.200	
		<brama rys 4>1*0.6*6	m <sup>3</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
10	analiza indywidualna	Dostawa i montaż poprzez zabetonowanie w gruncie słupków ogrodzeniowych. Słupki ogrodzeniowe międzysegmentowe z profilu stalowego o wym. 60x60x4mm wys. 250 cm z kapturkiem ,markami, ocynkowane ,pomalowane metodą proszkową .	szt		
		72	szt	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
11	analiza indywidualna	Dostawa i montaż przęseł ogrodzenia wg. załączonego rysunku nr 1.ocynkowane ,pomalowane metodą proszkową .	szt		
		19	szt	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
12	analiza indywidualna	Dostawa i montaż przęseł ogrodzenia wg. załączonego rysunku nr 2.ocynkowane ,pomalowane metodą proszkową .	szt		
		53	szt	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
13	analiza indywidualna	Dostawa i montaż bramy ogrodzeniowej wykonanej wg. załączonego rys nr 4.ocynkowanej ,pomalowanej metodą proszkową , wyposażona w mechanizm blokujący samoczynne otwieranie lub zamykanie się , z możliwością zamknięcia bramy na kłódkę , z kompletem słupków	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnej bramy przesuwnej samonośnej wykonanej wg. załączonego rys nr 3. należy uwzględnić słupy , komplet elementów jezdnych( dwa wózki wahliwe 5 rolkowe metalowe z podstawą regulowaną ) , zestaw montażowy (śruby, kotwy) , ogranicznik otwarcia z podstawą, rolę górną z podstawą , regulowaną rolę najazdową , zamek z wkładką na klucz , uchwyt do otwierania i zamykania bramy całość ocynkowana i pomalowana metodą proszkową .	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	analiza indywidualna	Dostawa i montaż furtki wykonanej wg. rys. nr. 1 ze stali kształtowej, ocynkowana, pomalowana metodą proszkową, wyposażona w zamek z wkładką na klucz oraz klamkę ocynkowaną, pomalowana metodą proszkową. 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	analiza indywidualna	Dostawa i montaż furtki wykonanej wg. rys. nr. 2 ze stali kształtowej, ocynkowana, pomalowana metodą proszkową, wyposażona w zamek z wkładką na klucz oraz klamkę ocynkowaną, pomalowana metodą proszkową. 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż gotowych elementów betonowych wykonanych w technologii Vibro, zbrojone stalą, z gładką i równą powierzchnią zewnętrzną deska betonowa wg. rys nr 5 72	szt		
			szt	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż gotowych elementów betonowych wykonanych w technologii Vibro, zbrojone stalą, z gładką i równą powierzchnią zewnętrzną - łączniki kątowny i prosty wg. rys nr 5 72	szt		
			szt	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
19	KNR 2-21 0101-04 analogia	Wyrównanie terenu wokół ogrodzenia, wywiezienie resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 20	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
20	KNR 2-21 0101-05 analogia	Wyrównanie terenu wokół ogrodzenia, wywiezienie resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 20 20	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
21	KNR 5-03I 1402-01	Usunięcie drzew o średnicy do 24 cm 30	szt.		
			szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Inwestycji  
*Wroble*  
mgr inż. Robert Rasiński