

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 10cm	m ²	13,530	13,530
2	2 KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.2cm	m ²	1,500	1,500
3	3 KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oszczędzi gr.2cm	m ²	2,340	2,340
4	4 KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na oszczędziach	m ²	2,340	2,340
5	5 KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	40,470	40,470
6	6 KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²	33,850	33,850
7	7 KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kałownikiem metalowym	m	15,840	15,840
8	8 KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podlogach	m ²	6,650	6,650
9	9 KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej tynkiem mozaikowym na cokole	m ²	6,850	6,850
10	10 KNR 4-01 0212-02	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	4,280	4,280
11	11 KNR 4-01 0329-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	0,152	0,152
12	12 KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokleńników betonowych z lastyko	m	2	2
13	13 KNR 4-01 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m	9,840	9,840
14	14 KNR 4-01 0337-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m	9,840	9,840
15	15 NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	4,900	4,900
16	16 KNR 4-01 0313-04	Wyknanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2XC160	m	9,840	9,840
		RAZEM		9,840	9,840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych C160	m	9,840	9,840
18	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitzta' na stopkach belek	m	29,520	29,520
19	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	4,800	4,800
20	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m	35,200	35,200
21	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	15,600	15,600
22	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	15,600	15,600
23	KNR 4-01 0312-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegiel o szerokości 1 ceg. poziomych	m	9,840	9,840
24	NNRNB 202 1025-04	(z IV) Okna o pow.ponad 1,5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW sztyba P4 okucia antywłamaniowe V stopień	m ²	7,600	7,600
25	KNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piasko-wej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	9,400	9,400
26	KNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	18,800	18,800
27	KNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezd-ni lub chodników	m ²	13,160	13,160
28	KNR 6 0104-01	Warszwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	13,160	13,160
29	KNR 6 0105-06	Warszwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m ²	13,160	13,160
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyńowymi na odleg-łość do 1 km	m ³	4,500	4,500
31	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyńowymi - za każdy nast. 1 km (odległość wywiezienia oferent kalkuluje indywidualnie)	m ³	4,500	4,500
				RAZEM	4,500