

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY MALARSKIE				
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	<Sala nr 18>87.48	m ²	87.480	
		<sala nr 17>102.96	m ²	102.960	
		<sala nr 16>74.28	m ²	74.280	
		<sala nr 22>157.22	m ²	157.220	
		<klatka schodowa>220.15	m ²	220.150	
		<korytarz>239.05	m ²	239.050	
				RAZEM	881.140
2	KNR 4-01	Zeskrobanie starej farby olejnej (lamperia)w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09 analogia	<sala nr 18>40	m ²	40.000	
		<sala nr 17>47.88	m ²	47.880	
		<sala nr 16>38	m ²	38.000	
		<sala nr 22>50.68	m ²	50.680	
		<klatka schodowa>118.53	m ²	118.530	
		<korytarz>111.78	m ²	111.780	
				RAZEM	406.870
3	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04	<sala nr 17>66.6	m ²	66.600	
		<sala nr 18>54.18	m ²	54.180	
		<sala nr 16>45.12	m ²	45.120	
		<sala nr 22>74.45	m ²	74.450	
		<klatka schodowa>70.2	m ²	70.200	
		<korytarz>95.22	m ²	95.220	
				RAZEM	405.770
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2009-08	<sala nr 17>66.6	m ²	66.600	
		<sala nr 18>54.18	m ²	54.180	
		<sala nr 16>45.12	m ²	45.120	
		<sala nr 22>74.45	m ²	74.450	
		<klatka schodowa>70.2	m ²	70.200	
		<korytarz>95.22	m ²	95.220	
				RAZEM	405.770
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	<sala nr 17>84,24	m ²	73.000	
		<sala nr 18>73	m ²	64.750	
		<sala nr 16>64.75	m ²	268.480	
		<sala nr 22>268.48	m ²	268.480	
		<klatka schodowa>268.48	m ²	255.600	
		<korytarz>255.6	m ²		
				RAZEM	930.310
6	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2009-07	<sala nr 17>84.24	m ²	84.240	
		<sala nr 18>73	m ²	73.000	
		<sala nr 16>64.75	m ²	64.750	
		<sala nr 22>82.77	m ²	82.770	
		<klatka schodowa>268.48	m ²	268.480	
		<korytarz>255.6	m ²	255.600	
				RAZEM	828.840
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -	m ²		
d.1	202 1134-01	<sala nr 17>217.44	m ²	217.440	
		<sala nr 18>181.48	m ²	181.480	
		<sala nr 16>154.99	m ²	154.990	
		<sala nr 22>231.99	m ²	231.990	
		<klatka schodowa>338.68	m ²	338.680	
		<korytarz>350.82	m ²	350.820	
				RAZEM	1475.400
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	<sala nr 17>66.6	m ²	66.600	
		<sala nr 18>54	m ²	54.000	
		<sala nr 16>45.12	m ²	45.120	
		<sala nr 22>74.45	m ²	74.450	
		<klatka schodowa>70.2	m ²	70.200	
		<korytarz>95.22	m ²	95.220	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	405.590
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	<sala nr 17>22.68	m ²	28.500	
		<sala nr 18>28.5	m ²	16.080	
		<sala nr 16>16.08	m ²	32.190	
		<sala nr 22>32.19	m ²	268.480	
		<klatka schodowa>268.48	m ²	121.480	
		<korytarz>121.48	m ²		
				RAZEM	466.730
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
d.1	1206-02	<sala nr 17>61.56	m ²	61.560	
		<sala nr 18>53	m ²	53.000	
		<sala nr 16>48.67	m ²	48.670	
		<sala nr 22>65.16	m ²	65.160	
		<klatka schodowa>118.53	m ²	118.530	
		<korytarz>134.14	m ²	134.140	
				RAZEM	481.060
11	KNR-W 2-	Listwa drewniana - elementy wykończenia - opaska -o szer.15 cm i gr 2cm	m		
d.1	02 1036-06				
	analogia	<sala nr 17>11	m	11.000	
		<sala nr 18>16	m	16.000	
		<sala nr 22>12	m	12.000	
		<sala nr 16>16	m	16.000	
				RAZEM	55.000
12	KNNR 2	Malowanie grzejników żebrowych	m		
d.1	1404-02				
		<sala nr 17>3	m	3.000	
		<sala nr 18>3	m	3.000	
		<sala nr 16>3	m	3.000	
		<sala nr 22>4	m	4.000	
		<klatka schodowa>3	m	3.000	
				RAZEM	16.000
13	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego.	kpl.		
d.1	0521-01				
	analogia	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 0-35	Montaż grzejników na ścianie	szt.		
d.1	0210-07				
	analogia	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	NNRNKB	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o wym. 1m*0,6m	m ²		
d.1	202 1019-06	Krotność = 3			
		0.51	m ²	0.510	
				RAZEM	0.510
16	KNR-W 2-	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.1	02 1026-01				
		<sala nr 17>2.1	m ²	2.100	
		<sala nr 18>2.1	m ²	2.100	
		<sala nr 16>2.1	m ²	2.100	
		<sala nr 22>2.1	m ²	2.100	
		<klatka schodowa>1.52	m ²	1.520	
		<korytarz>1.89+2.1+2.1+6*2.1	m ²	18.690	
				RAZEM	28.610
17	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (z litego drewna)	m ²		
d.1	02 1022-01				
		<sala nr 17>2.1	m ²	2.100	
		<sala nr 18>2.1	m ²	2.100	
		<sala nr 16>2.1	m ²	2.100	
		<klatka schodowa>1.52	m ²	1.520	
		<korytarz>4*2.1	m ²	8.400	
				RAZEM	16.220
18	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -antywłamaniowe z atestem wyposażone w dwa zamki .	m ²		
d.1	02 1022-01				
	analogia	<korytarz>2*2.1	m ²	4.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.200
19	KNR 4-01 d.1 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm <klatka schodowa>19.74 <sala nr 18>5.2 <korytarz>46.8	m m m m	19.740 5.200 46.800	
				RAZEM	71.740
20	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko o wym 1,57x0,42m <sala nr 17>6.3 <sala nr 18>4.7 <sala nr 16>4.7 <sala nr 22>6	m m m m	6.300 4.700 4.700 6.000	
				RAZEM	21.700
21	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <sala nr 17>2.1 <sala nr 18>2.1 <sala nr 16>2.1 <sala nr 22>1 <klatka schodowa>13.64 <korytarz>18.69	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	2.100 2.100 2.100 1.000 13.640 18.690	
				RAZEM	39.630
22	analiza indywidualna d.1	Dostawa i obsadzenie parapetów (konglomerat) o wymiarach 1,57x,42m grubości min 3 cm w kolorze marmuru <sala nr 17>4 <sala nr 18>3 <sala nr 16>3 <sala nr 22>6	szt. szt. szt. szt.	4.000 3.000 3.000 6.000	
				RAZEM	16.000
23	KSNR 2 d.1 1304-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm <sala nr 17>15 <sala nr 18>15 <sala nr 16>30 <sala nr 22>30 <korytarz>20	m m m m m	15.000 15.000 30.000 30.000 20.000	
				RAZEM	110.000
24	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym <Sala nr 18>20 <Sala nr 17>25 <sala nr 16>20 <sala nr 22>23.25 <klatka schodowa>33.96 <korytarz>50	m m m m m m	20.000 25.000 20.000 23.250 33.960 50.000	
				RAZEM	172.210
25	KNR 2-02 d.1 1215-03	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.5 m2- zamykane na klucz <Klatka schodowa>2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	NNRNKB d.1 202 1026-06	Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne(o wymiarach 1,54x2,15 m z kształowników aluminiowych przeszklone ,szyba bezpieczna , wyposażone w rygiel , jeden zamek atestowany , pochwyt ,samozamykacz. <Sala nr 22>1.54*2.15	m ² m ²	3.311	
				RAZEM	3.311
27	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegiel o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <sala 17> 2.6 <klatka schodowa>2.64	m ² m ² m ²	2.600 2.640	
				RAZEM	5.240
28	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach <Sala nr 17> 2.6 <sala nr 22 naprawa tynków>5 <klatka schodowa>6	m ² m ² m ² m ²	2.600 5.000 6.000	
				RAZEM	13.600
29	KNR-W 4- d.1 01 1209-02	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<Sala nr 17>10.15 <Sala nr 18>7.61 <Sala nr 16>7.61 <Sala nr 22>15.23 <korytarz>30.45	m ² m ² m ² m ² m ²	10.150 7.610 7.610 15.230 30.450	
				RAZEM	71.050
30	KNR BO-12 d.1 0367-01 analogia	Powiększenie otworu drzwiowego Krotność = 4 0.104	m ³ m ³	 0.104	
				RAZEM	0.104
31	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
2 REMONT PODŁOGI					
32	KNR 4-01 d.2 0816-06 analogia	Rozebranie podłogi z desek na legarach z oderwaniem listew lub cokołów i zdjęciem starej wykładziny podłogowej . <sala nr 17>66.6 <sala nr 18>55 <sala nr 16>45.12 <sala nr 22>74.45	m ² m ² m ² m ²	 66.600 55.000 45.120 74.450	
				RAZEM	241.170
33	KNR 2-02 d.2 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie <saala nr 17>3.3 <sala nr 18>2.75 <sala nr 16>2.26 <sala nr 22>3.75	m ³ m ³ m ³ m ³	 3.300 2.750 2.260 3.750	
				RAZEM	12.060
34	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe <sala nr 17>66.63 <sala nr 18>55 <sala nr 16>45.12 <sala nr 22>74.45	m ² m ² m ² m ²	 66.630 55.000 45.120 74.450	
				RAZEM	241.200
35	KNNR 2 d.2 0602-02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 - 038 strop gr. 14cm układanych na wierzchu konstrukcji <sala nr 17>66.6 <sala nr 18>55 <sala nr 16>45.12 <sala nr 22>74.45	m ² m ² m ² m ²	 66.600 55.000 45.120 74.450	
				RAZEM	241.170
36	KNR 2-02 d.2 1101-02	Podkłady betonowe na stropie <sala nr 17>6.6 <sala nr 18>5.5 <sala nr 16>4.51 <sala nr 22>7.45	m ³ m ³ m ³ m ³	 6.600 5.500 4.510 7.450	
				RAZEM	24.060
37	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową <sala nr 17>66.6 <sala nr 18>55 <sala nr 16>45.12 <sala nr 22>74.45	m ² m ² m ² m ²	 66.600 55.000 45.120 74.450	
				RAZEM	241.170
38	KNR 2-02 d.2 1115-02 analogia	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. <sala nr 17>66.6 <sala nr 18>55 <sala nr 16>45.12 <sala nr 22>74.45	m ² m ² m ² m ²	 66.600 55.000 45.120 74.450	
				RAZEM	241.170
39	KNR 2-02 d.2 1112-05	Wykładzina podłogowa z PCW typu Tarkiet "Optima" wraz cokołem wywiniętym na ściany o wys. 10cm <Sala nr 18>58 <Sala nr 17>70 <Sala nr 16>47.82	m ² m ² m ² m ²	 58.000 70.000 47.820	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<sala nr 22>79	m ²	79.000	
				RAZEM	254.820
40	KNR-W 2-d.2 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych <Sala nr 18>58 <Sala nr 17>70 <Sala nr 16>47.82 <sala nr 22>79	m ² m ² m ² m ²	58.000 70.000 47.820 79.000	
				RAZEM	254.820
41	KNR-W 2-d.2 02 1124-07 analogia	Posadzki - listwy metalowe maskujące łączenie wykładziny <sala nr 17>1 <sala nr 18>1 <sala nr 16>1 <sala nr 22>1	m m m m	1.000 1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	4.000
3 WYMIANA OŚWIETLENIA					
42	KNR-W 4-d.3 03 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W <sala nr 17>8 <sala nr 18>8 <sala nr 16>6 <sala nr 22>10 <klatka schodowa>3 <korytarz>6	kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.	8.000 8.000 6.000 10.000 3.000 6.000	
				RAZEM	41.000
43	KNR-W 4-d.3 03 1133-07	Demontaż opraw oświetleniowych jarzeniowych <sala nr 17>8 <sala nr 18>8 <sala nr 16>6 <sala nr 22>10 <klatka schodowa>3 <korytarz>6	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	8.000 8.000 6.000 10.000 3.000 6.000	
				RAZEM	41.000
44	KNR-W 4-d.3 03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle <sala nr 17>60 <sala nr 18>50 <sala nr 16>40 <sala nr 22>83	m m m m	60.000 50.000 40.000 83.000	
				RAZEM	233.000
45	KNR-W 4-d.3 03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm <sala nr 17>60 <sala nr 18>50 <sala nr 16>40 <sala nr 22>83	m m m m	60.000 50.000 40.000 83.000	
				RAZEM	233.000
46	KNNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <sala nr 17>80 <sala nr 18>70 <sala nr 16>60 <sala nr 22>110	m m m m	80.000 70.000 60.000 110.000	
				RAZEM	320.000
47	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - podwójne <sala nr 18>4 <sala nr 17>4 <sala nr 16>4 <sala nr 22>6	szt. szt. szt. szt. szt.	4.000 4.000 4.000 6.000	
				RAZEM	18.000
48	KNNR 5 d.3 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach <sala nr 17>8 <sala nr 18>8 <sala nr 16>8 <sala nr 22>16	szt. szt. szt. szt.	8.000 8.000 8.000 16.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.3	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe <sala nr 17>1 <sala nr 18>1 <sala nr 16>1 <sala nr 22>1 <klatka schodowa>5 <korytarz>0	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0.000	
				RAZEM	9.000
50 d.3	kalk. własna	Demontaż boazerii w sali numer 22 52	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
51 d.3	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.3	KNR 2-21 0101-04 analogia	Wywiezienie resztek budowlanych, gruzu i śmieci , starej wyładziny, zanieczyszczeń -samochodem samoprowadzonym na odległość do 20 km 6	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
53 d.3	kalk. własna	Zakup i montaż umywalkowego przepływowego ogrzewacza wody wraz z podłączeniem elektrycznym o mocy min. 3,5kW ,230V , wydajność min. 2l/min z atestem. 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
54 d.3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - uzupełnienie glazury przy podgrzewaczach wody płytkami inwestora 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000

NACZELNIK WYDZIAŁU
Inwestycji
Robert Kasiński
mgr inż. Robert Kasiński