


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski - remont korytarzy wraz z wydzieleniem klatek schodowych w ZSTZ w Radzyminie					
1	KNR 4-01 0211-03	Skucie lastriko przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m ²		
		141.18	m ²	141.180	
				RAZEM	141.180
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		352.4	m ²	352.400	
				RAZEM	352.400
3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie starej farby olejnej (lamperia)w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		254.4	m ²	254.400	
				RAZEM	254.400
4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		141.18	m ²	141.180	
				RAZEM	141.180
5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		141.18	m ²	141.180	
				RAZEM	141.180
6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		465.62	m ²	465.620	
				RAZEM	465.620
7	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		465.62	m ²	465.620	
				RAZEM	465.620
8	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -	m ²		
		606.8	m ²	606.800	
				RAZEM	606.800
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		141.18	m ²	141.180	
				RAZEM	141.180
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		211.22	m ²	211.220	
				RAZEM	211.220
12	KNR AT-07 0104-02	Nanoszenie środka marmolit lub równowaznego na powierzchnie wewnętrzne - ręcznie; tynk strukturalny, tapeta strukturalna	m ²		
		254.4	m ²	254.400	
				RAZEM	254.400
13	KNR-W 2-02 1036-06 analogia	Listwa drewniana - elementy wykończenia - opaska -o szer.15 cm i gr 2cm	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNR 4-02 0521-01 analogia	Demontaż grzejnika	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
17	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (z litego drewna) 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR-W 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o odporności przeciwogniowej EI 30 o powierzchni ponad 2 m ² 42	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
20	KNR-W 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o odporności ogniowej EIS 30 o powierzchni ponad 2 m ² 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
21	Analiza własna	Wstawienie uszczelki dymoszczelnej w drzwiach łazienek 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
22	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 105	m m	105.000	
				RAZEM	105.000
23	KNR 2-02 1215-03	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.5 m ² - zamykane na klucz 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR BO-12 0367-01 analogia	Powiększenie otworu drzwiowego 5.28	m ³ m ³	5.280	
				RAZEM	5.280
25	KNR AT-34 0115-01 analogia	Ściany działowe budynków jednokondygnacyjnych o grubości 12 cm i wysokości do 4,5 m o odporności ogniowej REI 60 27.9	m ² m ²	27.900	
				RAZEM	27.900
26	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 55.8	m ² m ²	55.800	
				RAZEM	55.800
27	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 141.18	m ² m ²	141.180	
				RAZEM	141.180
28	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG 24.2	m m	24.200	
				RAZEM	24.200
29	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 7.05	m ³ m ³	7.050	
				RAZEM	7.050
30	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 141.18	m ² m ²	141.180	
				RAZEM	141.180
31	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 141.18	m ² m ²	141.180	
				RAZEM	141.180
32	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Posadzki - listwy metalowe maskujące łączenie wykładziny na połączeniach w drzwiach 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
33	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkiet (Optima) lub równowazną z wywinięciem na ścianę wysokości 10cm. 159	m ² m ²	159.000	
				RAZEM	159.000
34	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 159	m ² m ²	159.000	
				RAZEM	159.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 7.5	m ³ m ³	 7.500	
				RAZEM	7.500
36	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 141.18	m ² m ²	 141.180	
				RAZEM	141.180

Z-ca NACZELNIKA
Wdzialu Inwestycji i Drogownictwa


mgr inż. Robert Rasiński