

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Czasowa organizacja ruchu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.235	km		
			km	0.235	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.235</b>
3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (z wywienieniem gruntu - kalkulacja Wykonawcy) 269.80+121.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	391.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>391.460</b>
4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 156.00	m		
			m	156.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.000</b>
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 7.80	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
6	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 156.00	m		
			m	156.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.000</b>
7	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 0.975	t		
			t	0.975	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.975</b>
8	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 367.50	m		
			m	367.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>367.500</b>
9	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 269.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	269.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>269.880</b>
10	kalk. własna	Czasowa organizacja ruchu	kpl		
		3	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2.93+15.21+20.67+24.17+26.29+23.79+16.86+13.09+19.56+2.15+18.49+38.55+41.94+6.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	269.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>269.880</b>
12	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (betonowych 0/63mm) 121.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	121.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.660</b>
13	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 9.42+8.74+8.73+10.02+10.74+9.86+9.18+7.79+7.11+6.95+8.87+10.14+14.11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	121.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.660</b>