

FORMULARZ CENOWY – BUDOWA CHODNIKA W MSC. DĄBROWICA, GM. POŚWIĘTNE

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d. 1	D.01.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym - dowiązanie do istniejącej nawierzchni w terenie	km	0,35		
2 d. 1	D.01.03.25.23	Karczowanie krzaków i posycia w ilości sztuk krzaków 1000/ha	ha	0,006		
<b>2</b>		<b>Chodniki</b>				
3 d. 2	D.02.01.01	Wykop pod konstrukcję chodnika z wbudowaniem w poszerzenie nasypu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III	m2	391,58		
4 d. 2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	391,58		
5 d. 2	D 08.01.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10) - krawężniki wystające i wtopione	m	60,40		
6 d. 2	D 08.03.01.21	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	792,76		
7 d. 2	D 04.04.04.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm	m2	391,58		
8 d. 2	D 05.03.23.21	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem, kolor czerwony, kostka typu "Holand"	m2	391,58		
<b>3</b>		<b>Zjazdy indywidualne</b>				
9 d. 3	D.02.01.01	Wykop pod konstrukcję zjazdów z wbudowaniem w poszerzenie nasypu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III	m2	127,68		
10 d. 3	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	127,68		
11 d. 3	D 08.01.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10) - krawężniki wystające i wtopione	m	101,04		
12 d. 3	D 04.04.04.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm	m2	127,68		
13 d. 3	D 05.03.23.31	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem, kolor szary, kostka typu "Behaton"	m2	127,68		
<b>4</b>		<b>Odwodnienie - rowy</b>				
14 d. 4	D 02.01.01.01	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonane mechanicznie na odkład w gruncie kat. I-II	m3	93,00		
15 d. 4	D 03.01.02	Przepusty pod zjazdami z rur HDPE fi 400 mm wraz z ławą z pospółki, obsypką zasypką oraz umocnieniem wlotu i wylotu brukowcem na betonie gr. 15 cm	m	33,00		
16 d. 4	D 03.01.02	Przepust pod chodnikiemz rur HDPE fi 500 mm wraz z ławą z pospółki, obsypką zasypką oraz umocnieniem wlotu i wylotu brukowcem na betonie gr. 15 cm	m	6,00		

## FORMULARZ CENOWY – BUDOWA CHODNIKA W MSC. DĄBROWICA, GM. POŚWIĘTNE

5		Roboty wykończeniowe			
17 d. 5	D 06.01.01.11	Humusowanie wraz z obsianiem skarp o szer. Do 1.0 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm	m2	116,50	
6		Inne			
18 d. 6	Kalkulacja własna	Przestawienie znaku D-15	szt.	1,00	
19 d. 6	Kalkulacja własna	Rozbiórka wiaty przystankowej wraz z rozbiórką płyty fundamentowej	szt.	1,00	
20 d. 6	Kalkulacja własna	Czasowa organizacja ruchu	szt.	1,00	
21 d. 6	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,00	
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					