



**UWAGA :**

1. DRZWI DYMOSZCZELNE NALEŻY WYPOSARZYĆ W SAMOZAMYKACZE
2. DRZWI DYMOSZCZELNE DODATKOWO NALEŻY WYPOSARZYĆ W SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA POPRZEC CZUJNIKI DYMU - ZASILANIE WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC ZWERYFIKOWAĆ MIEJSCE MONTAŻU DRZWI POD WZGLEDNEM NOŚNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI PRZEGRÓD (ŚCIAN, PODŁOGI I STROPU)
4. W PRZYPADKU NIEDOSTATECZNEJ NOŚNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI WW PRZEGRÓD ZASTOSOWAĆ DODATKOWĄ KONSTRUKCJĘ WSPORCZĄ - WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
5. KOLOR STOLARKI - BIAŁY, SZKŁO BEZPIECZNE

**WIDOK A - B**

**UWAGI:**  
**ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:**  
 Opracowanie PROJEKTU MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, 05-220 ZIELONKA, ul. INŻYNIERSKA 1, stanowi niepowtarzalną dokumentację budowlaną z zachowaniem przepisów prawa autorskiego przysługującego projektantowi. ustawa o prawie autorskim z 1994 roku (dz.u. nr 24 poz.83).  
 Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji muszą być wcześniej skonsultowane i zaakceptowane przez projektanta.  
 Powielanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPowiedNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
2. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIeZ TE KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIe ZMIANIE TECHNOLOGII WINNY BÝC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
3. W PRZYPADKU ZAISTNIEŃ WĄTPLIWOŚCI BĄDŹ STWIERDZENIA ROZBIeŻNOŚCI ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA LUB INWESTOR WINNIe NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
4. PRACE PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY POSIADAJĄCEJ ODPowiedNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE.
5. MONTAŻ WYKONAĆ POD NADZOREM DRAZ WG ZALECENÍ I W OPARCIU O INSTRUKCJE PRODUCENTA SYSTEMU DRZWI DYMOSZCZELNYCH.
6. PRACE PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
7. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW W NATURZE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC.
8. PROJEKT UWZGLĘDŃA STAN NA DZIEŃ 20.12.2012 R.
9. OPRACOWANIE WYKONANO W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ ARCHIWALNĄ ORAZ POMIAR BEZPOŚREDNÍ W TERENIE W GRUDNIU 2012 R.
10. POMIAR WYKONANO W STANIE WYKOŃCZONYM (Z OKŁADZINAMI NA ŚCIANACH, PODŁOGACH I SUFITACH).
11. INWENTARYZACJĘ WYKONANO W OGRANICZONYM ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA PROJEKTU I OKREŚLONYM W UMOWIE.
12. PROJEKT NIE UJMuje ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE MOCOWANIA DRZWI.
13. PROJEKT NIE OBEJMUJE SPRAWDZENIA NOŚNOŚCI I UGIĘCIA STROPU ORAZ NOŚNOŚCI POSADZKI.
14. PROJEKT NIE OBEJMUJE WYKONANIA PLANÓW EWAKUACJI.

**PROJEKT MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH  
 W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ im. Prezydenta  
 Ignacego Mościckiego w Zielonce  
 05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1**

**INWESTOR:**  
**POWIAT WOŁOMIŃSKI**  
 Wołomin ul. Prądyńskiego 3

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:**  
**FORMAT** tel/fax: 22 784 01 26  
 tomasz.turek@biuroformat.pl  
 ul. Sienkiewicza 8B ff.format@wp.pl  
 05-120 LEGIONOWO biuroformat@wp.pl  
 www.biuroformat.pl

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY:**  
 inż. Tomasz Turek  
 inż. Bogdan Turek

**PODSTAWA OPRACOWANIA:**  
 ZLECENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

**BRANŻA:** KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

**NAZWA RYS.:**  
**SCHEMAT DRZWI DYMOSZCZELNYCH  
 WIDOK I PRZEKRÓJ - PIĘTRO**

<b>DATA:</b> grudzień 2012	<b>REWIZJA:</b> -
<b>SKALA:</b> 1:20	<b>NR RYS.:</b> 7

Wszelkie prawa zastrzeżone (Dz.U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118)