

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609  
SPW.272.64.2014

Wołomin, dnia 24.04.2014 r.

### Wszyscy oferenci

dotyczy: **dostawa maszyn i urządzeń dla warsztatu samochodowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, w związku z powyższym udzielamy odpowiedzi:

#### Pytanie:

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym, nr: SPW.272.G4.2014 zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy przygotowanie fundamentów pod linię diagnostyczną czy podnośnik samochodowy leży w gestii Zamawiającego czy Wykonawcy?

Czy montaż urządzeń polegać ma jedynie na podłączeniu ich w przygotowanym przez Zamawiającego miejscu czy też przygotowanie warsztatów na przyjęcie urządzeń będzie częścią umowy z Wykonawcą? Jak zostanie rozwiązany przypadek, jeśli okaże się, że pomieszczenia nie spełniają wymogów dokumentacji DTR urządzeń?

#### Odpowiedź:

Pomieszczenia w których będą montowane dostarczone urządzenia były już wykorzystywane na potrzeby warsztatów i stacji diagnostycznej. Stare urządzenia zostały zdemontowane. Zamawiający nie znając parametrów technicznych dostarczanych urządzeń nie może z góry przewidzieć czy zaistnieje potrzeba wykonywania prac dostosowawczych ani określić ich zakresu. W tym celu gotowy jest udostępnić obiekt do oględzin. Zgodnie z zapisem SIWZ dostawca będzie zobowiązany do zamontowania dostarczanych urządzeń i ich uruchomienia, tym samym do wykonania niezbędnych prac dostosowawczych.

Zamawiający nie przewiduje potrzeby wykonywania fundamentów, do wykorzystania są obecnie istniejące.

Przy kanale samochodowych znajdują się kanały po wcześniej zainstalowanych urządzeniach diagnostycznych:

na płytę zbieżności - 100x63x6

szarpaki - 64x60x15

rolki 87x78x28

badanie amortyzatorów - 106x58x25

W kanale samochodowym jest tylko zasilanie 230V.

Na ścianie znajdują się gniazda siłowe.

Zamawiający nie wymaga wykonywania dodatkowej instalacji elektrycznej. W sytuacji gdy zaistnieje potrzeba doprowadzenia energii elektrycznej do konkretnego urządzenia w sposób szczególny / zakryte kanały, odrębna skrzynka rozdzielcza itp./, zamawiający wykona tą pracę samodzielnie na własny koszt, już po zakończeniu dostawy. Uruchomienie i odbiór nastąpi wtedy po podłączeniu do tymczasowego przyłącza przenośnego. Dostawca powinien przewidzieć wykorzystanie do podłączenia urządzeń istniejącej sieci elektrycznej.

  
STAROSTA  
Piotr Usckiński

