

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1009-09	Naświetla otwierane szklone podwójnie fabrycznie wykończone o powierzchni 3,24 m ² (1,8x1,8) 3.24	m ² m ²	 3.240	 3.240
				RAZEM	3.240
2	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o wym1,2*2,5 m z kształtników z wysokoudarowego PCW min. trzykomorowe, białe wzmocnione kształtnnikami, szklone szybą zespoloną (pakiet trzyszybowy) 3*5	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
3	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna owym. 1,2*1,95 m z kształtników z wysokoudarowego PCW min trzykomorowe, białe wzmocnione kształtnnikami, szklone szybą zespoloną (pakiet trzyszybowy) 2.34*5	m ² m ²	 11.700	 11.700
				RAZEM	11.700
4	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o wym. 1,2*3,35 m z kształtników z wysokoudarowego PCW min. trzykomorowe, białe wzmocnione kształtnnikami, szklone szybą zespoloną (pakiet trzyszybowy) 4.02*5	m ² m ²	 20.100	 20.100
				RAZEM	20.100
5	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0,6*1,92*2,07 2.38	m ³ m ³	 2.380	 2.380
				RAZEM	2.380
6	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 06*0,95*2,05 1.17*3	m ³ m ³	 3.510	 3.510
				RAZEM	3.510
7	KNR-W 4- 01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 5.89	m ³ m ³	 5.890	 5.890
				RAZEM	5.890
9	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Krotność = 4 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 2- 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.8*3	m ² m ²	 5.400	 5.400
				RAZEM	5.400
11	KNR 4-01 0318-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 1.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 4- 01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu 25	m ² m ²	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
13	KNR-W 2- 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 25	m ² m ²	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 100	m ² m ²	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000