

FORMULARZ CENOWY						
REMONTY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO						
DROGA POWIATOWA NR 4308W W M. ZIELONKA						
Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek	Cena jednostki	Wartość netto
a	b	c	d	e	f	g
1	-	Czasowa organizacja ruchu	szt.	1,00		
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym	km	0,23		
3	D.10.01.05	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	3,00		
4	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej	m	44,00		
5	D.08.05.05	Regulacja wysokościowa ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (zdjęcie kostki, uzupełnienie ławy betonowej, podsypka cementowo-piaskowa, ułożenie kostki)	m <sup>2</sup>	33,20		
6	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grub. nawierzchni 4 cm (Oferent zutilizuje we własnym zakresie)	m <sup>2</sup>	3,00		
7	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	408,00		
8	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie	m <sup>2</sup>	360,00		
9	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16P dowożoną z odl. do 5 km	t	46,80		
10	D.04.08.01	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanek mineralno-asfaltowych ponad 5 km; Krotność = (określa Oferent)	t	46,80		
11	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie	m <sup>2</sup>	1622,00		
12	D.04.03.02	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	1622,00		
13	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (bezszwowo)	m <sup>2</sup>	1622,00		
14	D.05.03.05	Dodatek za każdy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km; Krotność = (określa Oferent)	t	210,86		
15	D.05.03.15	Uszczelnienie połączeń nawierzchni bitumicznych masą zalewową trwale elastyczną	m	44,00		
16	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10 cm do późniejszego wykorzystania	m <sup>3</sup>	20,63		
17	D.05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 16 cm (pobocza szer. 0,75 m)	m <sup>2</sup>	206,25		
18	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie (P-13)	m <sup>2</sup>	8,59		
19	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie (P-4)	m <sup>2</sup>	4,80		

FORMULARZ CENOWY						
REMONTY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO						
DROGA POWIATOWA NR 4325W W MSC. POSTOLISKA, GM. TŁUSZCZ						
Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek	Cena jednostki	Wartość netto
a	b	c	d	e	f	g
1	-	Czasowa organizacja ruchu	szt.	1,00		
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym	km	0,18		
3	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej	m	109,00		
4	D.08.05.05	Regulacja wysokościowa ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej, szarej na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (zdjęcie kostki, uzupełnienie ławy betonowej, podsypka cementowo-piaskowa, ułożenie kostki)	m <sup>2</sup>	12,00		
5	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grub. nawierzchni 4 cm (Oferent zutylizuje we własnym zakresie)	m <sup>2</sup>	18,00		
6	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	408,00		
7	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie	m <sup>2</sup>	292,00		
8	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16P dowożoną z odl. do 5 km	t	37,96		
9	D.04.08.01	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanek mineralno asfaltowych ponad 5 km; Krotność = (określa Oferent)	t	37,96		
10	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1km (rowki pod ławy krawężników)	m <sup>3</sup>	12,00		
11	D.08.01.10	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C8/10	m <sup>3</sup>	11,20		
12	D.08.01.02	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m	80,00		
13	D.08.05.05	Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej, szarej na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	36,16		
14	D.08.05.01	Wykonanie wpusu ścieku w nasypie (karta KPED 01.10)	szt.	2,00		
15	D.08.05.01	Wykonanie ścieku podchodnikowego z rur z tworzywa sztucznego fi 200 mm z umocnieniem wylotu brukowcem na chudym betonie	szt.	3,00		
16	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie	m <sup>2</sup>	1437,00		
17	D.04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	1437,00		
18	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (bezszywowo)	m <sup>2</sup>	1437,00		
19	D.05.03.05	Dodatek za każdy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km; Krotność = (określa Oferent)	t	186,81		

FORMULARZ CENOWY						
REMONTY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO						
DROGA POWIATOWA NR 4329W W MSC. DZIĘCIOŁY, GM. TŁUSZCZ						
Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek	Cena jednostki	Wartość netto
a	b	c	d	e	f	g
1	-	Czasowa organizacja ruchu	szt.	1,00		
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym	km	0,22		
3	D.10.01.05	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	1,00		
4	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej	m	27,00		
5	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grub. nawierzchni 4 cm (Oferent zutylizuje we własnym zakresie)	m <sup>2</sup>	1,00		
6	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	48,00		
7	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie	m <sup>2</sup>	1508,00		
8	D.04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	1508,00		
9	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (bezszywowo)	m <sup>2</sup>	1508,00		
10	D.05.03.05	Dodatek za każdy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km; Krotność = (określa Oferent)	t	196,04		
11	D.05.03.15	Uszczelnienie połączeń nawierzchni bitumicznych masą zalewową trwale elastyczną	m	69,00		
12	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10 cm do późniejszego wykorzystania	m <sup>3</sup>	19,00		
13	D.05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 16 cm (pobocza szer. 0,75 m)	m <sup>2</sup>	190,00		
14	D.06.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III	m <sup>2</sup>	95,00		
15	-	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt.	1,00		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT - 23%</b>						
<b>OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO</b>						

FORMULARZ CENOWY						
REMONTY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO						
DROGA POWIATOWA NR 4311W W MSC. HELENÓW, GM. WOŁOMIN						
Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek	Cena jednostki	Wartość netto
a	b	c	d	e	f	g
1	-	Czasowa organizacja ruchu	szt.	1,00		
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym	km	0,10		
3	D.10.01.05	Regulacja pionowa kraterk ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	2,00		
4	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej	m	51,00		
5	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grub. nawierzchni 4 cm (Oferent zutylizuje we własnym zakresie)	m <sup>2</sup>	2,00		
6	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	160,00		
7	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie	m <sup>2</sup>	115,00		
8	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16P dowożoną z odl. do 5 km	t	23,92		
9	D.04.08.01	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanek mineralno asfaltowych ponad 5 km; Krotność = (określa Oferent)	t	23,92		
10	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie	m <sup>2</sup>	813,00		
11	D.04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	813,00		
12	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm (bezszywowo)	m <sup>2</sup>	813,00		
13	D.05.03.05	Dodatek za każdy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km; Krotność = (określa Oferent)	t	126,83		
14	D.05.03.15	Uszczelnienie połączeń nawierzchni bitumicznych masą zalewową trwale elastyczną	m	51,00		
15	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10 cm do późniejszego wykorzystania	m <sup>3</sup>	16,13		
16	D.05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 16 cm (pobocza szer. 0,75 m)	m <sup>2</sup>	161,25		
17	D.06.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III	m <sup>2</sup>	107,50		
18	-	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt.	1,00		
<b>RAZEM WARTOSC ROBÓT NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT - 23%</b>						
<b>OGÓLEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO</b>						