

FORMULARZ CENOWY

Nazwa zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej) w Wołominie

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D.1.4. do studni D.1.30.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233120-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Lokalizacja:

m. Wołomin, gmina Wołomin

powiat wołomiński

woj. mazowieckie

Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Wołomiński

ul. Prądyńskiego 3

05-200 Wołomin

L.p.	Nr SST, CPV Kod poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł. *)	zł. *)
1	2	3	4	5	6	7
45233120-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg						
1	Roboty rozbiórkowe					
1 d. 1	D.01.03.02	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wraz z podbudową (Ofertant zutylizuje we własnym zakresie)	m ²	1 800,00		
2	Odtworzenie nawierzchnia					
2 d. 2	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruntach kat. II-IV	m ²	1 800,00		
3 d. 2	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy 30 cm	m ²	1 800,00		
4 d. 2	D.04.03.02	Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (podbudowy) emulsją asfaltową	m ²	1 800,00		
5 d. 2	D.05.03.05	Wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W 50/70 grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, wraz z dowozem na miejsce wbudowania	m ²	1 800,00		

3		Inne				
6 d. 3	wycena własna	Oczyszczenie terenu budowy z resztek gruzu, śmieci wraz z zebraniem i wywozem na odległość, którą określi wykonawca	kpl.	1,00		
7 d. 3	wycena własna	Czasowa organizacja ruchu	szt.	1,00		
8 d. 3	wycena własna	Inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,00		
	SST.D.03.02 .01	KANALIZACJA DESZCZOWA I URZĄDZENIA OCZYSZCZAJĄCE				
4		74225100-3 Roboty przygotowawcze				
9 d. 4		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,90	2 198,09	1 986,02
5		45111200-0 Roboty ziemne				
10 d. 5		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, na odkład w gruncie kat. I-II	m ³	1745		
11 d. 5		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. I-II pod studnie rewizyjne i pompownie z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	230		
12 d. 5		Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką	m ²	68		
13 d. 5		Podłoża pod przewody i armaturę z materiałów sypkich - podsypka (10cm) i obsypka (30cm)	m ³	461		
14 d. 5		Zasypywanie wykopów z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m ³	800		
15 d. 5		Nadmiar gruntu - wywóz	m ³	1176		
16 d. 5		Pompowanie wód z wykopów	godz.	258		
6		45231300-8 Roboty montażowe				
17 d.6		Kanały z rur PP o śr. zewn. 200 mm wraz z kształtkami	mb.	183		
18 d.6		Kanały z rur PP o śr. zewn. 250 mm	mb.	26		
19 d.6		Kanały z rur PP o śr. zewn. 315 mm	mb.	55		

20 d.6		Kanały z rur PP o śr. zewn. 400 mm	mb.	418			
21 d.6		Rurociągi z polietylenu (PE100 RC) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 450 mm - wykonywane metodą przecisku sterowanego	mb.	280			
22 d.6		Rurociągi z polietylenu (PE100 RC) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 630 mm - wykonywane metodą przecisku sterowanego	mb.	206			
23 d.6		Studzienki wpustowe betonowe o śr. 500 mm	kpl.	38			
24 d.6		Studnie kanalizacyjne żelbetowe DN1000	kpl.	2			
25 d.6		Studnie kanalizacyjne żelbetowe DN1200	kpl.	31			
26 d.6		Studnie kanalizacyjne żelbetowe DN1500	kpl.	6			
7	45231300-8	Roboty dodatkowe					
27 d. 7		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm	odc. -1prób.	42			
28 d. 7		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 315 mm	odc. -1prób.	5			
29 d. 7		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 500 mm	odc. -1prób.	21			
30 d. 7		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 630 mm	odc. -1prób.	4			
31 d. 7		Wykonanie płukania studni i studzienek wpustowych	kpl.	77			
32 d. 7		Komory przewiertowe dla wykonania kanałów metodą przewiertu sterowanego (roboty ziemne, konstrukcja)	szt.	3			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto							