

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace remontowe w budynku geodezji					
1		Remont łazienki			
1	KNR-W 4-d.1 02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-d.1 02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-d.1 03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z kloszem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-d.1 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej glazura $(1.45+1.63+0.42+1.86+1.8)*2.1$	m ² m ²	15.036	
				RAZEM	15.036
5	KNR-W 4-d.1 01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² $(1.45+0.42+1.86+1.8)*0.7$	m ² m ²	3.871	
				RAZEM	3.871
6	KNR-W 4-d.1 01 0819-05	Rozebranie posadzek 2.7	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
7	KNR 2-02 d.1 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 - zabudowa kanalizacji 1*1.2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
8	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.7	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
9	KNR-W 4-d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.7	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
10	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.7	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
11	KNR-W 4-d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.7	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
12	KNR 13-14 d.1 0103-01	Montaż opraw oświetleniowych do żarówek porcelanowych prostych lub skośnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR AT-13 d.1 0105-03	Wykucie bruzd o szer do 10 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu - dot. odprowadzenia skroplin z klimatyzacji 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR AT-13 d.1 0105-03	Wykucie bruzd o szer do 10 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu- do zasilenia wody do w.c. 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR-W 4-d.1 02 0116-04	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 32 mm o połączeniach zgrzewanych - zasilenie wody do w.c. Obmiar dodatkowy - łączna długość 2.5 5	msc. m msc.	5.000	2.500
				RAZEM	5.000
16	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 2.7	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
17	KNR-W 2-d.1 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.45+1.63+0.42+1.86+1.8)*2.7	m ²	19.332	
				RAZEM	19.332
18	KNR-W 2-d.1 02 1110-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
		2.7	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
19	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Klatki schodowe			
20	KNR-W 4-d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, poręczy i okien folią	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
21	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
		[1.8*(0.73+2.8)+1.36*2.3+1.2*(3.8+2.3+3.6+2.3)+2.3*5.7]*2	m ²	73.984	
				RAZEM	73.984
22	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		[1.3*(6+1.4+2.3+5.8+2.3+5.6)+1.15*4.5+2.3*1.7+4.21*2.4+0.9*4.6+0.9*3.3]*2	m ²	113.438	
				RAZEM	113.438
23	KNR-W 4-d.2 01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej - lamperia	m ²		
		[1.5*(6+1.42+0.42+2.3+4.74+2+4.6+1.4+1.2+5+2.3+5.5+2.3+3)+0.8*(1.2+4+3.5+3.3+4.1+0.6)]*2	m ²	153.260	
				RAZEM	153.260
24	KNR-W 4-d.2 01 1204-08 z.sz.2.2. 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 5-10 m ponad podłogą	m ²		
		73.984+113.438+152.260	m ²	339.682	
				RAZEM	339.682
25	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		113.438+152.260	m ²	265.698	
				RAZEM	265.698
26	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		73.984	m ²	73.984	
				RAZEM	73.984
27	KNR-W 2-d.2 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		73.984	m ²	73.984	
				RAZEM	73.984
28	KNR-W 2-d.2 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		113.438+152.260	m ²	265.698	
				RAZEM	265.698
29	KNR-W 2-d.2 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		73.984+113.438	m ²	187.422	
				RAZEM	187.422
30	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR-W 2-d.2 02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² - 4 szt okien z luftem i dwoma skrzydłami	m ²		
		7.48	m ²	7.480	
				RAZEM	7.480
3		Wydział ewidencji gruntów - sala, pokój naczelnika			
32	KNR K-05 d.3 0102-05	Wykonanie deskowania -demontaż i montaż deski odbojowej na ścianie	m		
		31.4+13.5	m	44.900	
				RAZEM	44.900
33	KNR-W 4-d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1	m ²	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 7.5*2+5.2*3.2+0.8*2.4+6.5*3+4*5.5	m ²		
			m ²	75.060	
				RAZEM	75.060
35	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.85*(2.6+3.2+0.8+2.4+2.6+4.9)+3*(7.5+7.5+2)+3*(6.5+2+1.8+1+3.7+1+0.9+2+5.5+5.5+4+4)	m ²		
			m ²	211.725	
				RAZEM	211.725
36	KNR-W 4- d.3 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 75.06+211.725	m ²		
			m ²	286.785	
				RAZEM	286.785
37	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 211.725	m ²		
			m ²	211.725	
				RAZEM	211.725
38	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 75.06	m ²		
			m ²	75.060	
				RAZEM	75.060
39	KNR-W 2- d.3 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 75.06	m ²		
			m ²	75.060	
				RAZEM	75.060
40	KNR-W 2- d.3 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 211.725	m ²		
			m ²	211.725	
				RAZEM	211.725
41	KNR-W 2- d.3 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem w kolorze 75.06+211.725	m ²		
			m ²	286.785	
				RAZEM	286.785
42	KNR AT-22 d.3 0102-05 analogia	Obsadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4		Powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej - sala i zaplecze			
43	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7.3*5+3.6*4.9	m ²		
			m ²	54.140	
				RAZEM	54.140
44	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 7.3*5+3.6*4.9	m ²		
			m ²	54.140	
				RAZEM	54.140
45	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.8*(7.3+4.2+3.8+1.7+2.7+3.4+5+3.6+4.9+4.9)+4	m ²		
			m ²	120.200	
				RAZEM	120.200
46	KNR-W 4- d.4 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 54.140+120.200	m ²		
			m ²	174.340	
				RAZEM	174.340
47	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 120.200	m ²		
			m ²	120.200	
				RAZEM	120.200
48	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 54.140	m ²		
			m ²	54.140	
				RAZEM	54.140
49	KNR-W 2- d.4 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 54.140	m ²		
			m ²	54.140	
				RAZEM	54.140
50	KNR-W 2- d.4 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 120.200	m ²		
			m ²	120.200	
				RAZEM	120.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR-W 2- d.4 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 54.140+120.200	m ² m ²	174.340	
				RAZEM	174.340
52	KNR-W 2- d.4 02 1023-03	Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne dwukrotnie malowane - szerokość otworu 1, 0 m i wysokość 2,0 Obmiar dodatkowy 1 2	m ² kpl. m ²	2.000	1.000
				RAZEM	2.000
53	TZKNBK XX d.4 1803-05	Parapety z desek klejone o szerokości 20-40 cm - proste pod politurowa- nie i lakierowanie - grubości do 28 mm dwie szt. nad parapetami. 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNNR 3 d.4 0702-04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych pełnych malowa- nych fabrycznie szerokości 0,9 m, zamek typu Yale 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR-W 4- d.4 01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	d.4 kalk. własna	Demontaż rolet elektrycznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	d.4 kalk. własna	Demontaż rolet elektrycznych 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR-W 4- d.4 01 0817-06	Uzupełnienie cokolików z mas szpachlowych 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000