
PRZEDMIAR

Załącznik nr. 1

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI : Zielonka ul. Inżynierska 1
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Józef Skłodowski : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 08.04.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m ²		
	Holl główny	10.20*12.40	m ²	126.480	
	Holl główny	20.66*5.70	m ²	117.762	
	Holl boczny	2.55*4.80	m ²	12.240	
	przy sch				
	Holl przy sch	8.70*5.60	m ²	48.720	
	Holl boczny	23.80*2.75	m ²	65.450	
		1.50*5.40	m ²	8.100	
		2.62*2.20	m ²	5.764	
	sch. boczne do adm.podest	2.60*1.25	m ²	3.250	
	kl. sch. przy windzie	2.70*6.00+1.18*1.85+2.70*6.00+1.18*1.85	m ²	36.766	
	KI SCH od prac energ odnawial	1.10*1.85+1.10*1.85+5.87*2.66	m ²	19.684	
				RAZEM	444.216
2	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża Stopnie - skucie nierówności i oczyszczenie	m ²		
	sch. boczne do adm	1.30*1.25*9	m ²	14.625	
	sch. boczne do adm	1.30*1.25*9	m ²	14.625	
	kl sch Główna	3.18*0.32*16	m ²	16.282	
	kl sch Główna	2.50*0.32*11	m ²	8.800	
	kl sch Główna	2.55*0.31*11	m ²	8.696	
	kl sch	1.85*0.32*10	m ²	5.920	
	kl sch cd	1.85*0.32*8	m ²	4.736	
	kl sch na1p	1.80*0.32*11	m ²	6.336	
	kl sch 1p do bibl	1.80*0.32*11	m ²	6.336	
	kl scg na2p	1.80*0.32*11	m ²	6.336	
	kl sch	1.85*0.32*8	m ²	4.736	
	kl sch	1.85*0.32*11	m ²	6.512	
	kl sch	1.85*0.32*10	m ²	5.920	
	kl sch	1.85*0.32*10	m ²	5.920	
				RAZEM	115.780
3	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża Podstopnie - skucie nierówności i oczyszczenie	m ²		
	sch. boczne do adm	1.30*0.16*9	m ²	1.872	
	sch. boczne do adm	1.30*0.16*9	m ²	1.872	
	kl sch Główna	3.18*0.17*16	m ²	8.650	
	kl sch Główna	2.50*0.17*11	m ²	4.675	
	kl sch Główna	2.55*0.17*11	m ²	4.769	
	kl sch	1.85*0.17*10	m ²	3.145	
	kl sch cd	1.85*0.17*8	m ²	2.516	
	kl sch na1p	1.80*0.17*11	m ²	3.366	
	kl sch 1p do bibl	1.80*0.17*11	m ²	3.366	
	kl scg na2p	1.80*0.17*11	m ²	3.366	
	kl sch	1.85*0.14*8	m ²	2.072	
	kl sch	1.85*0.17*11	m ²	3.460	
	kl sch	1.85*0.17*10	m ²	3.145	
	kl sch	1.85*0.17*10	m ²	3.145	
				RAZEM	49.419
4	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
	Holl główny	(10.20+12.40)*2	m	45.200	
	Holl główny	(20.66+5.70)*2	m	52.720	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
	Holl boczny przy schodach	(2.55+4.80)*2	m	14.700	
	Holl przy schodach	(8.70+5.60)*2	m	28.600	
	Holl boczny	(23.80+2.75)*2	m	53.100	
		(1.50+5.40)*2	m	13.800	
		(2.62+2.20)*2	m	9.640	
	sch. boczne do adm. podestu schody	(2.60+1.25)*2	m	7.700	
		89.30	m	89.300	
				RAZEM	314.760
5	KNR-W 4-01 0807-04 analogia schody	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
	Holl główny	2.60*1.25+3.00*0.30*2	m ²	5.050	
	wind, podest	20.66*5.70-117.762	m ²	0.000	
	kl.sch	2.70*6.00+1.18*1.85+2.70*6.00+1.18*1.85	m ²	36.766	
	drzwi	1.10*1.85*2	m ²	4.070	
	podest kl, sch od str pracowni	1.80*0.15*3+0.90*0.15*21	m ²	3.645	
		5.87*2.66+1.10*1.85+1.10*1.85	m ²	19.684	
				RAZEM	69.215
6	KNR 4-01 0702-08 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 20 cm	m		
		poz.4	m	314.760	
				RAZEM	314.760
7	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu 20% powierzchni ze szlifowaniem bez widocznych uskoków przy drzwiach	miejsc.		
		27	miejsc.	27.000	
				RAZEM	27.000
8	KNR K-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunto do gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.2+poz.5	m ²	184.995	
				RAZEM	184.995
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.8	m ²	184.995	
				RAZEM	184.995
10	NNRNKB 202 2808-06 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² (wg istniejącego wzoru gres, jakość pierwsza wg wzoru na wykonanych wcześniej korytarzach, nastopnica schodów z płytek ryflowanych, Kolor i układ kolorystyczny płytek do ustalenia z użytkownikiem obiektu)	m ²		
		poz.1	m ²	444.216	
				RAZEM	444.216
11	KNR 2-02 1118-01 analogia	Posadzki układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.1	m ²	444.216	
				RAZEM	444.216
12	KNR AT-23 0301-03 analogia	Okładziny stopni z gresu na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm z płytek i szer. 60 (wg istniejącego wzoru gres, jakość pierwsza wg wzoru na wykonanych wcześniej korytarzach, nastopnica schodów z płytek ryflowanych, Kolor i układ kolorystyczny płytek do ustalenia z użytkownikiem obiektu)	m		
		poz.2	m	115.780	
				RAZEM	115.780
13	KNR AT-23 0303-03	Okładziny stopni z gresu na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia o wys. 20 cm i szer. 60 cm (wg istniejącego wzoru gres, jakość pierwsza wg wzoru na wykonanych wcześniej korytarzach, nastopnica schodów z płytek ryflowanych, Kolor i układ kolorystyczny płytek do ustalenia z użytkownikiem obiektu)	m		
		poz.3	m	49.419	
				RAZEM	49.419

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 0-12 1119-06 analogia	Cokoliki posadzek i na schodach z płytek do wysokości cokolika równej do 20 cm poz.4	m m	 314.760	
				RAZEM	314.760
15	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi poz.6	m m	 314.760	
				RAZEM	314.760
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.6*0.35	m ² m ²	 110.166	
				RAZEM	110.166
17	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 43.50	m ² m ²	 43.500	
				RAZEM	43.500
18	KNR BC-02 0605-04 analogia	Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZ do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne 14.50	m ² m ²	 14.500	
				RAZEM	14.500
19	KNR 2-02 1216-01 analogia	Nakrywy do studzienek ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 m ² pokryte płytkami 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 2-02 1217-05	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm 28.0	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
21	KNR 2-02 1217-05	Kątownik mosiężny lub ze stali nierdzewnej na zakończeniu posadzek w drzwiach 1.80*4+0.90*23	m m	 27.900	
				RAZEM	27.900
22	KNR-W 4-01 0903-01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych lub przycięcie 23	szt. szt.	 23.000	
				RAZEM	23.000
23	TZKNBK XII 0204-25 analogia	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych z aluminium lub pcv z jednej strony ze zdjęciem i ponownym umocowaniem okuć - skrócenie od góry lub dołu lub podniesienie do wysokości posadzki 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR-W 4-01 0904-02 analogia	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej 23	szt. szt.	 23.000	
				RAZEM	23.000
25	KNR-W 4-01 0212-03 analogia zewnętrzne murki beto- nowe	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (3.00+17.80+2.35+4.60+5.90+6.10+9.30+9.50+8.70+13.60)*0.70*0.30+ (6.10*0.90*0.30)*2+(6.10*0.90*0.30)*2	m ³ m ³	 23.567	
				RAZEM	23.567
26	KNR 19-01 0309-06 analogia zewnętrzne murki beto- nowe	Mury na otwartym terenie - murki, ogrodzenia, skarpy z kamienia średnio twardego na zaprawie cementowo-wapiennej (3.00+17.80+2.35+4.60+5.90+6.10+9.30+9.50+8.70+13.60)*0.70*0.30+ (6.10*0.90*0.30)*2	m ³ m ³	 20.273	
				RAZEM	20.273
27	KNKRB 2 0208-03 zewnętrzne murki beto- nowe	Dodatek za spoinowanie (3.00+17.80+2.35+4.60+5.90+6.10+9.30+9.50+8.70+13.60)*(0.70+0.30+ 0.70)	m ² po- laci m ² po- laci	137.445	
				RAZEM	137.445
28	KNR 4-01 0101-06	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	analogia	125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
29	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 125	m ² m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
30	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km poz.31	m ³ m ³	47.950	
				RAZEM	47.950
31	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km (69.30+69.21+314.76)*0.04+294.76*0.02+89.30*0.2*0.02+poz.25	m ³ m ³	47.950	
				RAZEM	47.950

