

## PRZEDMIAR ROBÓT NR 13/MZ/16

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ BOBLIOTEKI PUBLICZNEJ,  
POŁOŻONEGO PRZY ULICY OGRODOWEJ 1A W WOŁOMINIE  
SIEĆ STRUKTURALNA LAN  
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ADRES INWESTORA : 05-200 WOŁOMIN, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA  
DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
LISTOPAD 2016

Data zatwierdzenia

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
1	Sieć strukturalna LAN.	1	18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Sieć strukturalna LAN.</b>			
1	KNR 514-d.1 0101-05	Montaż szafy Rack 01 kompletnej z wyposażeniem.	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 508-d.1 0401-05	Przygotowanie podłoża do zabudowania zestawów gniazd RJ45.	szt		
		43.00	szt	43.000	
				RAZEM	43.000
3	KNR 508-d.1 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu zestawów gniazd RJ45 kompletnych.	szt		
		7.00	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 508-d.1 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu zestawów gniazd 2xRJ45 kompletnych.	szt		
		36.00	szt	36.000	
				RAZEM	36.000
5	KNR 508-d.1 0214-01	Przewody F/FTP kat. 6A 23A WG układane na gotowym podłożu.	m		
		2500.00	m	2 500.000	
				RAZEM	2 500.000
6	KNR 505-d.1 0203-04	Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli o pojemności do 5x2.	szt		
		90.00	szt	90.000	
				RAZEM	90.000
7	Dostawa d.1	Kabel krosowy ekranowany 3 m.	szt		
		75.00	szt	75.000	
				RAZEM	75.000
8	Dostawa d.1	Kabel HDMI 20 m.	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	Dostawa d.1	Kabel VGA/D-SUB 20 m.	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 508-d.1 0806-03	Ręczne wykonanie ślepych otworów do zamocowania wsporników korytek kablowych.	szt		
		88.00	szt	88.000	
				RAZEM	88.000
11	KNR 508-d.1 0702-02	Montaż wsporników korytek kablowych.	szt		
		44.00	szt	44.000	
				RAZEM	44.000
12	KNR 508-d.1 0705-08	Montaż korytek kablowych o szerokości do 200 mm. Przykręcanie do gotowych otworów. Korytka kablowe KSG150H60 kompl.	m		
		20.00	m	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 508-d.1 0705-09	Montaż przez przykręcanie pokryw do korytek j.w. (pokrywy w cenie korytek).	m		
		20.00	m	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR 508-d.1 0008-05	Montaż kanałów podłogowych KNd 190H38 kompletnych.	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 508-d.1 0401-06	Przygotowanie podłoża do zabudowania puszeki podłogowej.	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 508-d.1 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu puszeki podłogowej. Puszka podłogowa UDHQ2	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	AW d.1	Materiał drobny - dostawa i montaż.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	AW d.1	Sprawdzenie instalacji j.w.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000