

PRZEDMIAR ROBÓT NR 11/MZ/16

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ BOBLIOTEKI PUBLICZNEJ,
POŁOŻONEGO PRZY ULICY OGRODOWEJ 1A W WOŁOMINIE

SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE
ADRES INWESTORA : 05-200 WOŁOMIN, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LISTOPAD 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	System oddymiania.	1	41

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		System oddymiania.			
1	KNR 508-d.1 0401-05	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów mocujących. 28.00	szt szt	28.000	28.000
2	KNR 508-d.1 0401-06	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. 3.00	szt szt	3.000	3.000
3	KNR 508-d.1 0403-01	Mocowanie aparatów posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem złożeniem bez podłączenia. 28.00	szt szt	28.000	28.000
4	KNR 508-d.1 0403-04	Mocowanie aparatów posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem złożeniem bez podłączenia. 3.00	szt szt	3.000	3.000
5	Dostawa d.1	Centrala oddymiania RZN 4416-M. 1.00	szt szt	1.000	1.000
6	Dostawa d.1	Akumulator typ 4. 2.00	szt szt	2.000	2.000
7	Dostawa d.1	Moduł przekaźnikowy TR-42. 1.00	szt szt	1.000	1.000
8	Dostawa d.1	Kłapa oddymiania TPC-50-120/120. 1.00	szt szt	1.000	1.000
9	Dostawa d.1	Siłownik wrzecionowy ZA 155/1000-HS. 1.00	szt szt	1.000	1.000
10	Dostawa d.1	Moduł końca linii. 3.00	szt szt	3.000	3.000
11	Dostawa d.1	Puszka PIP-2 z kostką. 5.00	szt szt	5.000	5.000
12	Dostawa d.1	Przycisk przewietrzania SLT 42U. 1.00	szt szt	1.000	1.000
13	Dostawa d.1	Przycisk oddymiania RT-45. 3.00	szt szt	3.000	3.000
14	Dostawa d.1	Czujka dymu 3000PLUS/OP. 3.00	szt szt	3.000	3.000
15	Dostawa d.1	Czujka deszczu VRS10. 1.00	szt szt	1.000	1.000
16	Dostawa d.1	Sygnalizator SA-K7N/9m. 3.00	szt szt	3.000	3.000
17	Dostawa d.1	Napęd drzwiowy DDSS 54/500. 2.00	szt szt	2.000	2.000
18	Dostawa d.1	Napęd sekwencyjnego otwierania drzwi FS41. 1.00	szt szt	1.000	1.000
19	Dostawa d.1	Zasilacz 24V DC/2A. 1.00	szt szt	1.000	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
20	Dostawa	Rygle elektromagnetyczne eff-eff843.	szt		
d.1		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21	Dostawa	Samozamykacz ukryty GEZE BOXER 3-6 ISM.	szt		
d.1		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	Dostawa	Moduł przekaźnikowy TR43-K.	szt		
d.1		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 508-	Montaż uchwytów pod przewody E90 układane pojedynczo z przygotowaniem podm	m		
d.1	0201-03	łoża sprzętem mechanicznym.	m	690.000	
		690.00		RAZEM	690.000
24	KNR 508-	Przewody do 6 mm ² Cu układane na przygotowanym podłożu, mocowane uchwy	m		
d.1	0211-06	tami odstępowymi.	m	320.000	
		320.00		RAZEM	320.000
25	KNR 508-	Przewody do 12 mm ² Cu układane na przygotowanym podłożu, mocowane uchwy	m		
d.1	0211-07	tami odstępowymi.	m	370.000	
		370.00		RAZEM	370.000
26	Dostawa	Przewód typu HDGs żo 3x2,5 mm ² .	m		
d.1		220.00	m	220.000	
				RAZEM	220.000
27	Dostawa	Przewód typu XzTKMXpw 3x2x0,8.	m		
d.1		70.00	m	70.000	
				RAZEM	70.000
28	Dostawa	Przewód typu YDYżo 4x1 mm ² .	m		
d.1		50.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
29	Dostawa	Przewód typu HTKSHekw 1x2x0,8.	m		
d.1		50.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
30	Dostawa	Przewód typu HTKSHekw 5x2x0,8.	m		
d.1		150.00	m	150.000	
				RAZEM	150.000
31	Dostawa	Przewód typu HDGs żo 2x1,5 mm ² .	m		
d.1		150.00	m	150.000	
				RAZEM	150.000
32	KNR 505-	Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli o pojemności 1x2.	szt		
d.1	0203-01	6.00	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
33	KNR 505-	Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli o pojemności 3x2.	szt		
d.1	0203-03	8.00	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
34	KNR 505-	Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli o pojemności 5x2.	szt		
d.1	0203-04	16.00	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
35	KNR 510-	Obróbka na sucho kabli i przewodów o ilości żył do 2.	szt		
d.1	0605-01	14.00	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
36	KNR 510-	Obróbka na sucho kabli i przewodów o ilości żył do 4.	szt		
d.1	0605-02	18.00	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
37	KNR 510-	Montaż przepustów w stropach lub ścianach z uszczelnieniem masą ognioochro	szt		
d.1	0315-10	ną.	szt	5.000	
		5.00		RAZEM	5.000
38	AW	Materiał drobny - dostawa i montaż.	kpl		
d.1		1.00	kpl	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
39 d.1	KNP 1813- 1327-0103	Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości 4 żył - pomiar. 19.00	odcinek		
			odcinek	19.000	
				RAZEM	19.000
40 d.1	KNP 1813- 1327-0104	Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości 20 żył - pomiar. 12.00	odcinek		
			odcinek	12.000	
				RAZEM	12.000
41 d.1	AW	Sprawdzenie instalacji oddymiania. 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000